

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu Nierodzimiu

Zakres robót:

- rozbiórka rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, wylazu dachowego
- rozbiórka pokrycia dachu z papy (wszystkie warstwy)
- rozbiórka szlichty cementowej wraz z izolacją (nierówna warstwa spadkowa) do poziomu góry stropodachu
- montaż warstwy spadkowej z styropapy spadkowej ze styropianu EPS 100 od gr. min. 12 cm do około 20 cm, w celu uzyskania spadku dachu nie mniejszego niż 2 % (styropapa klejona do zagruntowanego podłoża oraz kołkowana)
- montaż 2 warstw papy termozgrzewalnej (papa nawierzchniowa typu PYE PV250 S52+papa podkładowa typu PYE PV250 S40)
- montaż obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0.7 mm
- montaż rur i rynien stalowych powlekanych
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
- wywóz pozostałości z rozbiórki (papa, gruz itp) wraz z opłatą składowania

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- 1.Uzgodnienia z Zamawiającym
- 2.Wizje lokalne
- 3.Ustawę Prawo Zamówień Publicznych
- 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
- 5.Cenniki Sekocenbud, Intercenbud, ceny katalogowe producentów, informacje z lokalnych hurtowni budowlanych
- 6.Ceny R,M,S przyjęto jako średnie wg.cennika Sekocenbud IV kw 2016 oraz cen producentów.

mgr inż. Lechosław Suder
Kierownik Biura Budowlanego
ul. Krótkiej 11, 05-110 Ustronie Nierodzimie
tel. 22 750 11 11, 22 750 11 12
e-mail: lechoslaw.suder@wp.pl