

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego wraz z koniecznymi pracami towarzyszącymi.

Założenia do kosztorysu inwestorskiego-branża budowlano-remontowa.

Kosztorys obejmuje prace na budynku gospodarczym nr 2 przy ul. Daszyńskiego 54 w Ustroniu.

Zakres prac:

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z papy,
- wymiana uszkodzonych odcinków krokwi w strefie okapowej, murlat, oraz poszycia z desek,
- wymiana rynien i rur spustowych, montaż czyszczaków
- dwukrotną impregnację więzby dachowej
- obmurowanie krokwi
- montaż nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej wraz z łatami, kontrałatami, folią FWK i obróbkami blacharskimi,
- 3xmalowanie nabitki (deskowanie) w strefie okapowej i szczytowej
- wymianę drzwi zew. do budynku
- wykonanie studni zanikowych (chłonnych) wraz z podłączeniem do nich rur spustowych z dachu
- odkopać fundamenty budynku od strony stawu z wykonaniem osłony fundamentów w postaci folii kubelkowej
- wywóz i utylizację papy, ziemi i pozostałości z rozbiórek

Ceny przyjęto jako ceny średnie wg. cenników Sekocenbud z 4 kw. 2016 r oraz ceny katalogowe producentów i dostawców.

Wartości Kp,Z przyjęto jako średnie w skali kraju wg. Sekoncebud 4kw. 2016 r, stawkę R-przyjęto jako średnią dla miejscowości poza stolicą woj.śląskiego wg. Sekocenbud 4kw.2016 r.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- 1.Uzgodnienia z Zamawiającym
- 2.Wizje lokalne
- 3.Ustawę Prawo Zamówień Publicznych
- 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
- 5.Cenniki Sekocenbud, Intercenbud, ceny katalogowe producentów

Wzrost i rozwój człowieka
zależy od wielu czynników
w tym od warunków
środowiska naturalnego i
społecznego, od jakości
odżywiania, od warunków
pracy i wypoczynku, od
stanu zdrowia rodziców i
rodziców.