

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
71354000-4 Usługi sporządzania map
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-06-06**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , grubość warstwy do 15·cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów oraz z kosztami składowania materiału do ponownego wykorzystania	m2	43.20
2.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. Materiał do ponownego wykorzystania	m2	18.00
2.3	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławą, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	12.00
2.4	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, tłuczeń grubość średnia 8·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	288.00
2.5	D.01.02.04	Pielęgnacyjne przycięcie drzew	mp	18.00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	29.50
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	303.00
4.2	D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. średnia 15·cm - wyrównanie istn. podbudowy	m2	303.00
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - odbudowa istn. chodnika	m2	18.00
5.2	D.08.02.02	Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych, grubość 8·cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem otworów kruszywem płukany 4-8mm	m2	293.00
6	D.08.00.00	Elementy ulic		
6.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa C16/20	m	68.00
6.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe łukowe o R1,0m, wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa C16/20	m	2.00
7	D.03.00.00	Odwodnienie		
7.1	D.03.02.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60·m3 wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu	m3	7.30
7.2	D.03.03.01	Odbudowa studni rewizyjnej , chłonnej z kręgów, Fi·1,2·m, głębokość do 3·m, (Kpl. Pokrywa, właz stopnie, kraty wypełnienie materiałem chłonnym)	kpl.	1.00
8		Roboty związane z umocnieniem skarp		
8.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm	m2	76.80

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Roboty ziemne	2
4. Podbudowy	2
5. Nawierzchnie	2
6. Elementy ulic	2
7. Odwodnienie	2
8. Roboty związane z umocnieniem skarp	2
C. Spis treści	3