

1. PRZEWÓD WYKONYWAĆ Z MATERIAŁU PVC-U SDR34 SN8 Z RUR LITYCH
2. WSZELKIE ZMIANY KIERUNKU WYKONYWAĆ PRZY UDZIALE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3. STUDNIE WYKONYWAĆ Z KRĘGÓW BETONOWYCH Z WŁAZAMI KLASY D400
4. WPUSTY ULICZNE WYKONYWAĆ O ŚREDNICY Ø600 Z WŁAZAMI KLASY D400 I OSADNIKAMI GŁĘBOKOŚCI 1m
5. RUROCIĄG UŁOŻYĆ NA WARSTWIE GR. 20cm PODPSYPK PIASKOWEJ
6. RUROCIĄG OBPYKAĆ WARSTWĄ GR. 30cm OBDPSYPK PIASKOWEJ
7. PODPSYPKĘ ORAZ OBPYSKĘ WYKONAĆ Z PIASKU BUDOWLANEGO I GATUNKU
8. RURY SPUSTOWE ODPOWIEDZIAJĄCE WODĘ OPADOWĄ Z DACHÓW WYPOSAŻYĆ W RWIZJĘ CZYSZCZAKOWE W PRZYZIEMIU
9. NA RURACH SPUSTOWYCH, PO PRZEJŚCIU W GRUNT, ZABUDOWAĆ REDUKCJĘ RURY Ø160/Ø110

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 53, tel./fax (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/P: KATOWICE 23 12404227 11 111000048433439			
TYTUL: OPISOWANIE, LOKALIZACJA - PROJEKT WYKONAWCZY		INWESTOR: MIASTO USTRON ul. RYNEK 1 43-450 USTRON	
PRZYLĄCZA I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE USTRÓN, UL. SPORTOWA 5, NR EW. DZIAŁEK KW. CZĘŚCI OPISOWEJ		SKALA 1:100/500	
TREŚĆ RYSUNKU			
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.1			
PROJEKTANT mgr inż. GRZEGORZ GOŁIŃSKI up. bud. inat.-san nr SKL3726P/PGS/11, cz. Śląskiej Oregowej 143y Inz. Bud. nr SKL/IS/7306/1	DATA 12.2015	PODPIS 	UMOWA NR ZP.272.3.49.2015
WYKONAŁ mgr inż. LESZEK SURMICKI	12.2015		NR PROJEKTU 02/PW/15
KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI up. architektura nr 1802/01, cz. Śląskiej Oregowej 143y Architektura nr SK-0022			NR RYSUNKU PW-PWK-6