

PRZEMIAN ROBOT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji	Klucz wykonawczy	Jm	Ilość	Krotność
1	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ODCINKA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPONOWIEIETRZNEJ 0,4kV					
1.1	KNNR-W 9 0903-05 CPV: 45311000-0	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 25 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu wraz z sprawdzeniem ich stanu technicznego		km	0,0330	
1.2	KNNR-W 9 0901-07 CPV: 45311000-0	Demontaż słupów żelbetonowych linii NN pojedynczych bez ustojów		szt.	1,0000	
1.3	KNNR-W 9 0903-04 CPV: 45311000-0	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 25 mm2 z przeznaczeniem na złom		km	0,0330	
1.4	KNNR-W 9 0901-08 CPV: 45311000-0	Demontaż słupów żelbetonowych linii NN pojedynczych z ustojami		szt.	1,0000	
1.5	KNNR-W 9 0901-02 CPV: 45311000-0	Montaż słupa krańcowego linii napowietrznej NN		szt.	1,0000	
1.6	KNNR-W 9 0903-01 CPV: 45311000-0	Montaż na słupie istniejących przewodów nieizolowanych Al 25mm2		km	0,0330	
1.7	KNNR-W 9 0904-01 CPV: 45311000-0	Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN		km	0,0330	
1.8	KNNR 5 0907-03 CPV: 45311000-0	Wykonanie uziemienia słupowego bednarką FeZn 30x4mm		m	10,0000	
1.9	KNNR 5 1301-02 CPV: 45311000-0	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pom.	1,0000	
1.10	KNNR 5 1304-01 CPV: 45311000-0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)		pom.	1,0000	
1.11	Nr KNR: CPV:	-		-	0,0000	

PRZEMMIAR ROBOT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji	Klucz wykonawczy	Jm	Ilość	Krotność
2	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ODCINKA ISTNIEJĄCEJ LINII KABLOWEJ 0,4kV					
2.1	KNNR-W 9 1004-03 CPV: 45311000-0	Demontaż istniejącego kabla YAKXS 4x70 z demontowanego słupa z ponownym jego wykorzystaniem		kpl.	1,0000	
2.2	KNNR-W 9 1004-03 CPV: 45311000-0	Ponowny montaż istniejącego kabla YAKXS 4x70 na nowym słupie linii napowietrznej NN		kpl.	1,0000	
2.3	KNNR-W 9 0701-02 CPV: 45311000-0	Podłączenie kabla YAKXS 4x70 do przewodów linii napowietrznej NN		przew.	4,0000	
2.4	KNNR 9 0801-12 CPV: 45311000-0	Demontaż istniejącego kabla YAKXS 4x70 wraz z odkopaniem, demontażem kabla i ponownym zasypianiu rowu kablowego		m	10,0000	
2.5	KNNR5 0701-03 CPV: 45311000-0	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV		m3	3,2000	
2.6	KNNR 5 0706-01 CPV: 45311000-0	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m		m	10,0000	
2.7	KNNR 5 0707-04 CPV: 45311000-0	Układanie kabli YAKXS 4x70 w rowach kablowych ręcznie		m	10,0000	
2.8	KNNR 5 0706-01 CPV: 45311000-0	Nasypanie warstwy piasku na ułożony kabel w rowie kablowym o szerokości do 0.6 m		m	10,0000	
2.9	KNNR 5 0702-03 CPV: 45311000-0	Zasypianie rowu kablowego rodzimym gruntem		m3	2,4000	
2.10	KNNR 5 1301-02 CPV: 45311000-0	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pom.	1,0000	
2.11	Nr KNR: CPV:	-		-	0,0000	