LEGENDA:

	INSTALACJA C.O. - ZASILANIE
	INSTALACJA C.O. - POWRÓT
	INSTALACJA C.T. - ZASILANIE
	INSTALACJA C.T. - POWRÓT
	INSTALACJA SOLARNA - POWRÓT
	INSTALACJA SOLARNA - ZASILANIE
885W / 20°C	PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA
22K/600 1000 3,90	GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY NP.: COSMO Z AUTOMATYCZNYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM Z OGRANICZNIKIEM PRZEP. I ZAWOREM ODCINAJĄCYM REGULUX, TYP I WIELKOŚĆ GRZEJNIKA, NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
22KV/600 1000 6,50	GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY NP.: COSMO ZAWOROWY Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP I WIELKOŚĆ GRZEJNIKA, NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU TERMOSTAT.
2xDN15 / P1.1 / CO	PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2xDN32 / P1 / CT	PION INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
2xCu18x1 / P1 / SOL	PION INSTALACJI SOLARNEJ
STAP10_60/18,50 kPa DN25 / STAD DN25/4,00	REG. RÓŻNICY CIŚNIENIA STAP/NAST. WSTĘPNA/ŚREDNICA ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD/ŚREDNICA/NAST. WSTĘPNA
	PRZEBUDOWYWANE POMIESZCZENIA

PRIMTECH
Szymon Kita
ul. Wiejska 9,
42-680 Tarnowskie Góry
tel: 506-340-000
fax: 32 288-32-79
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Marcin Wesołowski	341/DOŚ/11	
Asystend:	mgr inż. Patryk Poprawa mgr inż. Rafał Zaręba mgr inż. Marcin Rekut mgr inż. Dawid Męczarski mgr inż. Piotr Borowski		

Lokalizacja: Ustroń Lipowiec, ul. Szkolna 1, dz. nr 359/148

Nazwa projektu/Obiekt: Projekt architektoniczno-budowlany robót termomodernizacyjnych

Inwestor: Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

Nazwa rysunku: Rzut parteru - instalacje c.o., c.t., solarna

Faza projektu: Projekt wykonawczy

Nr rysunku: IS2.02

Nr egz.:

Data: kwiecień 2014 r.

Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita