

Przedmiar robót

Etap III Zespół kuchenny PIĘTRO

Obiekt lub rodzaj robót: **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu ul. Gałczyńskiego 16**

Nazwa i kod CPV: **45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne**

Inwestor: **Miasto Ustroń , 43 – 450 Ustroń Rynek 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PPU Ciepłotech Kazimierz Sowa 43-310 Bielsko-Biała ul. Podhalańska 31a**

Data opracowania:
2017-05-08

Autor opracowania:
mgr inż. Kazimierz Sowa,

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Etap III Zespół kuchenny PIĘTRO		
1	Element	Zespół kuchenny piętro		
1	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	79,00
2	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	15,50
3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5- mm, powierzchnia ponad 8-m2	m2	94,50
4	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8-m2	m2	94,50
5	KNNR 3/601/1	Rozebranie płytek ściennych na zaprawie cementowej	m2	165,00
6	KNNR 3/603/1 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	165,00
7	KNNR 3/608/4	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30- cm	m2	165,00
8	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	294
9	KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	27,00
10	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz ceglany	m3	3,80
11	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) Krotność=5	m3	3,80