

P R Z E D M I A R R O B Ó T

"Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu

Inwestor: Burmistrz Miasta Ustroń
Rynek 1
43-450 Ustroń

Budowa: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI TELETECHNICZNYCH WŁASNOŚCI ORANGE POLSKA S.A.

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej				
1.001 KNR 501/702/2	Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych bliźniaczych ze szczudłami żelbetowymi i belkami ustojowymi, słup 7·m, grunt kategorii III	3		szt
1.002 KNR 501/701/2	Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową, słup 6·m, grunt kategorii III	3		szt
1.003 KNR 501/713/2	Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup drewniany bliźniaczy, skrzynka 10/20	3		szt
1.004 KNR 503/1303/2	Pomiary uziemień	3		szt
1.005 TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	168		m
1.006 TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	150		m
1.007 TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - demontaż	670	0,50	m
1.008 TPSA 40/703/3	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach	3		złącze
1.009 TPSA 40/702/3	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	2		złącze
1.010 KNR 501/1310/3	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30	2		odcinek
1.011 TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o XzTKMXpwn 3x2x0,6	350		m
1.012 TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy istniejące przyłącza	200		m
1.013 KNR 501/701/2	Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową, słup 6·m, grunt kategorii III - ANALOGIA - demontaż słupa	6	0,50	szt