

Ustroń, 21.11.2016r.

IGG.6853.00026.2016

Miasto Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 USTRONÓ

Dotyczy : uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Ustroniu.

W odpowiedzi na złożone pismo z dnia 16.11.2016r. Urząd Miasta Ustroń wyraża zgodę na wejście w teren parceli nr 539 (droga wewnętrzna ul. Orzechowa) w Ustroniu (obręb Hermanice) celem budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych, zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku graficznym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Naruszając nawierzchnię drogi wewnętrznej ul. Orzechowej należy:
 - krawędzie nawierzchni asfaltowej naciąć piłą mechaniczną;
 - grunt rodzimy z wykopu można ponownie uzupełnić zagęszczając warstwowo co 20cm po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań zagęszczenia należy rozpocząć roboty wykonania podbudowy;
 - podbudowę drogi wykonać z materiału kamiennego nowego, nie z odzysku, zagęszczając warstwowo co 15cm z warstw (piasku 10cm, tłucznia 35cm i kłińca 15cm),
 - po zagęszczeniu wykonać badania zagęszczenia podbudowy i po uzyskaniu pozytywnego wyniku ułożyć nawierzchnię asfaltową w miejscu przeprowadzonej rozbiórki jezdni.
2. Podłoże należy dogęścić sprzętem odpowiednim dla rodzaju gruntu. Przygotowane podłoże pod nawierzchnie drogi powinno charakteryzować się następującymi wartościami:
 - wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 1$,
 - wtórny moduł odkształcenia $E_z \geq 100$ MPa.Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość stosunku modułów wtórny do pierwotnego:
 $E_z/E_1=2,2$;
Wartość modułów E_z nie powinna być mniejsza, a wartość stosunku E_z/E_1 większe od wymaganych.
3. Naruszoną powierzchnię należy odtworzyć na długości i szerokości wykonywanych robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
4. W przypadku potrzeby rozbiórki zjazdu lub dojścia na teren posesji przyległych drogi należy roboty przeprowadzić wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego.
5. Kanalizację sanitarną należy wykonać razem z przyłączami.
6. Wykop w terenie zielonym można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwowo co 20cm, wierzchnią warstwę wykonać z humusu i obsiać trawą.
7. Zajęty teren należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Za szkody lub wypadki, które mogą wystąpić w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

9. W przypadku wystąpienia odkształceń w obszarze wykonywanych robót w okresie 3 lat od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Urzędu Miasta, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na całej szerokości i długości występowania uszkodzeń, na własny koszt.
10. Utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie pgr. nr 539 należeć będzie do właściciela tej sieci.
11. O terminie zakończenia robót powiadomić Urząd Miasta Ustroń celem dokonania odbioru robót.

Otrzymują:

- Adresat
- IGG.a/a

w z. Burmistrza
Jolanta Krolewska-Górną
Zastępcą Burmistrza