

Wymagania dla wykonawcy

Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia inspektorowi nadzoru „wniosków o akceptację materiału ” do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie max. 7 dni od podpisania umowy, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

Niezbędnym do rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) jest Program Zapewnienia Jakości w.g .D 00.00.00. 6.1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Pozycje, które nie będą w kosztorysie ofertowym, a będą niezbędne do prawidłowego wykonania zadanie będą rozliczone w.g. minimalnych cen SEKOCENBUD

Zaleca się wizję w terenie przed złożeniem oferty.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część

szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ul. Brzozowej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
71354000-4 Usługi sporządzania map
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-05-28**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ul. Brzozowej w Ustroniu		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1,00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, tłuczeń grubość średnia 20·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	274,00
2.2	D.01.02.04	Pielęgnacyjne przycięcie drzew	mp	18,00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	44,80
3.2	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu dowieszonego - wyrównanie terenu przy drodze	m3	90,00
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	274,00
4.2	D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 30·cm	m2	274,00
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie	m2	105,00
5.2	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	105,00
5.3	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 5·cm, - Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami	m2	105,00
5.4	D.10.03.01a	Nawierzchnia z betonowych płyt JOMB 100x75x12,5cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem otworów kruszywem płukany 4-8mm (otwory owalne)	m2	105,00
6	D.08.00.00	Elementy ulic		
6.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wtopione 15x30·cm, ława betonowa C16/20	m	3,00
7		Odwodnienie		
7.1		Wodowpusty z ceownika 80*50mm gr 3mm (szer*wys) na ławie z betonu C16/20	m	3,50
8		Roboty związane z umocnieniem skarp		
8.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm	m2	168,00

Spis treści

A. Wymagania dla wykonawcy	1
B. Strona tytułowa	2
C. Tabela Przedmiaru Robót	3
1. Roboty początkowe	3
2. Roboty przygotowawcze	3
3. Roboty ziemne	3
4. Podbudowy	3
5. Nawierzchnie	3
6. Elementy ulic	3
7. Odwodnienie	3
8. Roboty związane z umocnieniem skarp	3
D. Spis treści	4