

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont odwodnienia ulicy bocznej od ul. Leśnej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-05-28**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Remont odwodnienia ulicy bocznej od ul. Leśnej w Ustroniu		
1	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 20-cm	m	80.00
2	D.02.00.00	Roboty ziemne		
2.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	16.80
3	D.04.00.00	Podbudowy		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	40.00
3.2	D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20-cm	m2	40.00
4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
4.1	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 6-cm,	m2	34.00
5	D.03.00.00	Odwodnienie		
5.1	D.03.02.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60-m3 wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu	m3	12.02
5.2	D.03.02.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu III-IV wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia	m3	7.20
5.3	D.03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, gr 20cm ponad wierzch rury	m3	4.82
5.4	D.03.02.01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury lite, Dn-200-mm, w gotowym wykopie	m	6.00
5.5	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-800-mm, głębokość do 1,5-m	kpl.	1.00
5.6	D.03.02.01	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 300 mm i wysokości ponad 450 mm do 600 mm, klasa obciążenia D400 (betonowe)	m	3.50
5.7	D.08.03.01	Ściek prefabrykowany betonowy typu mulda , na ławie z betonu C16/20	m	80.00
6		Roboty wykończeniowe		
6.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15-cm	m2	80.00
6.2	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, regulacja zasów wodociągowych wraz z wymianą skrzynki	szt	1.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty przygotowawcze	2
2. Roboty ziemne	2
3. Podbudowy	2
4. Nawierzchnie	2
5. Odwodnienie	2
6. Roboty wykończeniowe	2
C. Spis treści	3