

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji hal i budynku biurowego byłego tartaku					
1		ROBOTY ELEWACYJNE			
1		Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m łącznie z czasem pracy rusztowań	m ²		
d.1	kalk. własna	HALA WĄSKA-ELEWACJA PÓŁNOCNA PODŁUŻNA 24.45*4.45	m ²	108.80	
		A (suma częściowa)	m ²	108.80	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA PÓŁNOCNA-NAPRAWA PĘK-NIECIA ŚCIANY 2.5*8.6	m ²	21.50	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (WYŻSZA) 5.7*7.4	m ²	42.18	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 5.0*8.6+4.65*5.0	m ²	66.25	
		B (suma częściowa)	m ²	129.93	
				RAZEM	238.73
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA) 2.0*1.5	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1		HALA WĄSKA-ELEWACJA PÓŁNOCNA PODŁUŻNA 1.66*1.95*10+0.6*0.7	m ²	32.79	
		A (suma częściowa)	m ²	32.79	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (WYŻSZA) 1.75*2.0*2+1.75*1.7	m ²	9.98	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA) 0.85*1.2*9+0.85*0.9+0.9*2.0	m ²	11.75	
		B (suma częściowa)	m ²	21.72	
				RAZEM	54.51
4	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (WYŻSZA)-SZACUNKOWO 3% 32.21*0.03	m ²	0.97	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA -DODATKOWO NAPRAWA TYNKU ODPARZONEGO NAD WEJŚCIEM DO CZĘŚCI BIUROWEJ-SZACUNKOWO 5.0	m ²	5.00	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA)-SZACUNKOWO 3% 31.16*0.03	m ²	0.93	
		A (suma częściowa)	m ²	6.90	
				RAZEM	6.90
5	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ciśnieniowe	m ²		
d.1	analogia	HALA WĄSKA-ELEWACJA PÓŁNOCNA PODŁUŻNA 24.45*4.45+3.0*2.0*2-1.66*1.95*10	m ²	88.43	
		A (suma częściowa)	m ²	88.43	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (WYŻSZA) 5.7*7.4-1.75*2.0*2-1.75*1.7	m ²	32.21	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 4.65*2.0+0.5*4.65*(8.65-7.4)	m ²	12.21	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA) 8.6*(3.15+1.75)-0.85*1.2*9-0.9*2.0	m ²	31.16	
		INNE 5.0	m ²	5.00	
		B (suma częściowa)	m ²	80.57	
				RAZEM	169.00
6	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża - zagruntowanie powierzchni ścian	m ²		
d.1	analogia	HALA WĄSKA 88.43	m ²	88.43	
		A (suma częściowa)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		BUDYNEK BIUROWY 80.57 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	88.43 80.57 ----- 80.57	
				RAZEM	169.00
7 d.1	KNR 0-28 2630-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą silikatową (kolor grupy IV) tynków zewnętrznych HALA WĄSKA 88.43 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 88.43 ----- 88.43	
		BUDYNEK BIUROWY 80.57 B (suma częściowa)	m ² m ²	80.57 ----- 80.57	
				RAZEM	169.00
8 d.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie lakierobejcą (kolor zbliżony do istniejącego - do uzgodnienia) uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami HALA WĄSKA-ELEWACJA PÓŁNOCNA PODŁUŻNA 1.66*1.95*10+0.6*0.7 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 32.79 ----- 32.79	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA) 0.85*1.2*9+0.85*0.9	m ²	9.95	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (WYŻSZA) 1.75*2.0*2+1.75*1.7 B (suma częściowa)	m ² m ²	9.98 ----- 19.92	
				RAZEM	52.71
9 d.1	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą (kolor zbliżony do istniejącego - do uzgodnienia) podbitki dachu z oczyszczeniem powierzchni HALA WĄSKA-ELEWACJA PÓŁNOCNA PODŁUŻNA 0.6*24.45 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 14.67 ----- 14.67	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (WYŻSZA) 0.4*5.7	m ²	2.28	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 0.6*4.0	m ²	2.40	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA) 0.6*8.6*2 B (suma częściowa)	m ² m ²	10.32 ----- 15.00	
				RAZEM	29.67
2		NAPRAWA PĘKNIĘC ŚCIAN I DOCIEPLENIA			
10 d.2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Rozbiórka istniejącego uszkodzonego docieplenia ze styropianu z kółkami wraz z siatką zbrojącą i tynkiem. BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 7.5*1.5	m ² m ²	 11.25	
				RAZEM	11.25
11 d.2	KNR 3 0601-01 analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA PÓŁNOCNA 7.5*1.0 BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 7.5*1.0	m ² m ² m ²	 7.50 7.50	
				RAZEM	15.00
12 d.2	KNR AT-27 0105-01 uwaga pod tablicą. analogia	Mechaniczne wykucie bruzdy w sponie muru na głębokość min. 4 cm co 30 cm BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA PÓŁNOCNA 7.5/0.3*1.0 BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 7.5/0.3*1.0	m m m	 25.00 25.00	
				RAZEM	50.00
13 d.2	KNR AT-27 0105-02 analogia	Wypełnienie bruzdy naprawczą zaprawą cementową M12 przed założeniem zbrojenia fi 8 Krotność = 0.5 BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA PÓŁNOCNA 25.0	m m	 25.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 25.0	m	25.00	
				RAZEM	50.00
14 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	kg		
		50.0*0.4	kg	20.00	
				RAZEM	20.00
15 d.2	KNR AT-27 0105-02	Wypełnienie bruzdy naprawczą zaprawą cementową M12 po założeniu zbrojenia fi 8 Krotność = 0.5	m		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA PÓŁNOCNA 25.0	m	25.00	
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 25.0	m	25.00	
				RAZEM	50.00
16 d.2	KNR-W 4-01 0726-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA PÓŁNOCNA 7.5*1.0	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
17 d.2	KNR 0-28 2621-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii - przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach	m ²		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 7.5*1.5	m ²	11.25	
				RAZEM	11.25
18 d.2	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 7.5*1.5*4	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
19 d.2	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 5.0*5.25+0.5*5.0*(7.5-5.25)	m ²	31.88	
				RAZEM	31.88
20 d.2	KNR 0-28 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników wypukłych lub dylatacje systemowe	m		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 7.5*2	m	15.00	
				RAZEM	15.00
21 d.2	KNR 0-28 2630-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbą silikonową	m ²		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA POŁUDNIOWA 5.0*5.25+0.5*5.0*(7.5-5.25)	m ²	31.88	
				RAZEM	31.88
3		WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW ZEWN.			
22 d.3	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1. analogia	Rozebranie okładzin schodów wraz z cokolikami z płytek klinkierowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA 1.55*2.15+0.35*(2.5+0.95)+0.3*(1.9+2.15+0.95+1.3)+0.15*(1.15+0.6)	m ²	6.69	
				RAZEM	6.69
23 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA 6.69	m ²	6.69	
				RAZEM	6.69
24 d.3	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		BUDYNEK BIUROWY-ELEWACJA WSCHODNIA (NIŻSZA 6.69	m ²	6.69	
				RAZEM	6.69
25 d.3	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną-płytki ceramiczne gresowe, mrozo odporne (nasiąkliwość poniżej 0,5 %), V klasa ścieralności, o antypoślizgowości klasy R11 (norma DIN 51 130) i wymiarach 30x30 cm, stopnice ryflowane.	m ²		
		1.55*2.15+0.35*(2.5+0.95)+0.3*(1.9+2.15+0.95+1.3)	m ²	6.43	
				RAZEM	6.43