
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu EATP II
INWESTOR : Miasto Ustroń
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : S.Skroboł
DATA OPRACOWANIA : 10.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

IŁOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ IŁOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD IŁOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW IŁOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oscwiecenie uliczne			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 10	słup słup	10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KNNR 5 1007-01	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z fundamentem - słup SAL-5 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNNR 5 1008-01	Montaż opraw mizar LED 48W 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 800	m m	800.000	
				RAZEM	800.000
7 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 800	m m	800.000	
				RAZEM	800.000
8 d.1	KNR 2-01 0701-0901	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV 800	m m	800.000	
				RAZEM	800.000
9 d.1	KNR 2-01 0704-0901	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV 800	m m	800.000	
				RAZEM	800.000
10 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 800	m m	800.000	
				RAZEM	800.000
11 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 110 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
12 d.1	KNR 5-09 0804-02	Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV. Mufa kablowa ZRM-2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	kalk. własna	Likwidacja istniejących słupów oświetleniowych 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
14 d.1	kalk. własna	dopuszczenia i wyłączenia, inne. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	kalk. własna	pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony od porażenia prądem elektrycznym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebudowa słupa nN			
16 d.2	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu K2 10,5 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	KNNR 5 1407-03	Montaż izolatorów wraz z członem kabłąkowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.2	KNR 2-01 0707-06	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 0.68	m³ m³	0.680	
				RAZEM	0.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 d.2 1415-01	Przygotowanie mieszanki betonu w warunkach prymitywnych marka B15	m ³		
		0.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
3		Przebudowa słupa SN			
20	KNNR 5 d.3 1001-03	Montaż i stawianie słupów przelotowych P12/4,3 z żerdzi E12/4,3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 2-01 d.3 0707-06	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		0.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
22	KNNR 5 d.3 1415-01	Przygotowanie mieszanki betonu w warunkach prymitywnych marka B15	m ³		
		0.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
23	KNNR 5 d.3 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AFL70mm ² z udziałem pod- nośnika samochodowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 5 d.3 0802-05 analogia	Montaż uchwytów odciągowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNNR 5 d.3 0802-05 analogia	Montaż izolatora porcelanowego liniowego	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNNR 5 d.3 0802-05 analogia	Montaż poprzecznika przelotowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.3 0802-05 analogia	Montaż łącznika orczykowego dwurzędowego	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNP 18 d.3 1327-01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		2	odc	2.000	
				RAZEM	2.000
29	d.3 kalk. własna	Identyfikacja wyłączenie napięcia i dopuszczenie do pracy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.3 kalk. własna	Usługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.3 kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000