



Przewidywana moc urządzeń:

- macerator	4 kW
- próbopobierak	350 W
- kompresor	1,5 kW
- grzejnik	1,5 kW
- szafka sterownicz	300 W
- oświetlenie (tylko stacja)	30 W
- przepływomierz	9W
- wentylacja	76W
suma	7.77kW

Montaż armatury prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną.

Zawory mocować zgodnie z kierunkiem przepływu

Zastosować mocowanie rur do ściany konteneru odpowiednimi uchwytami z zachowaniem dystansu i z zastosowaniem blachowkrętów

Dopuszcza się zastosowanie systemu rur zgrzewanych PP. W tym przypadku zastosować przejście materiałowe z PE na PP

Zestawienie materiałowe wewnętrznej instalacji wodnej

Element	szt / m	jm
Rura PE DN50	7,3	m
Rura PE DN40	2,5	m
Rura PE DN32	2	m
Kolano 90st DN50 PE	3	szt
Kolano 90st DN40 PE	2	szt
Kolano 90st DN32 PE	4	szt
Zawór odpowietrzający 1 ¼''	1	szt
Złączka PE z gwintem wewn. 1 ¼''	1	szt
Redukcja DN50/32 PE	1	szt
Trójnik równoprzelotowy DN50 PE	1	szt
Trójnik równoprzelotowy DN40 PE	1	szt
Trójnik redukcyjny DN50/40 PE	2	szt
Trójnik redukcyjny DN50/32 PE	1	szt
Zawór kulowy DN50 PE	3	szt
Zawór kulowy DN40 PE	2	szt
Zawór kulowy DN32 PE	1	szt
Zawór antyskażeniowy DN50	1	szt
Mocowanie zaworu antyskaż do PE	2	szt
Śrubunek stalowy DN50	2	szt
Rura PEHD DN200	0,5	m
Mocowanie do ściany kont. obejma dystansowa DN50	14	kpl
Mocowanie do ściany kont. obejma dystansowa DN40	6	kpl
Mocowanie do ściany kont. obejma dystansowa DN32	10	kpl





Zestawienie materiałowe układu wywiewn.

Element	szt/m	jm
Wywiewka PVC	1	szt
Rura DN75 PVC-u L=1,0m	2	m
Kolano PVC-u 45°	2	szt
Redukcja Dz110/75mm	1	szt
Redukcja Dz140/110mm	1	szt
Obejmy mocujące	3	szt
Adapter stal/PVC-u kołnierzowy DN125	1	szt



Schemat stojaka na wąż asenizacyjny
skala 1:50



ŚRODOWISKO
BARTŁOMIEJ SZENDOŁ
43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11,
TEL/FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor:
Gmina Ustroń
43-450 Ustroń, Rynek 1

Nazwa inwestycji:
„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Zakupy Inwestycyjne I Inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"

Tytuł opracowania:
"Zmiana lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania Inwestycyjnego pn: "Zakupy Inwestycyjne I Inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"

Stadium: Projekt wykonawczy

Rysunek: Schemat kontenerowej stacji zlewnej — Rys. nr 6.1

Zespół projektowy:	Numer uprawnień:	Specjalność:
Autor: mgr inż. Teresa Szendoł	60/77 B-B SLK/4204/ZHOK/12	instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie: obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych w pełnym zakresie
Opracował: inż. Bartłomiej Szendoł mgr inż. Sylwia Salka-Pysz	———	———

Skala: 1:50

Data: 08.2018