

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i Bładnickiej w Ustroniu

Wpłynęły dalsze następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”):

Pytanie nr 8:

Czy w kryterium punktowym, dotyczącym doświadczenia kierownika budowy, będzie akceptowana osoba z wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem jako inspektor nadzoru a nie kierownik budowy, przy inwestycjach o podobnym zakresie i wymaganej wartości?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Punktowe kryterium [P_{c4}] dotyczy tylko i wyłącznie doświadczenia **kierownika budowy**, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o schematy elektryczne o których mowa w opisie technicznym (spis treści).

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Schematy elektryczne znajdują się w spakowanym folderze „Dokumentacja techniczna.zip” pod nazwą „KARTY KATALOGOWE” (strona 49 i 50 zgodnie ze spisem treści).

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dysponuje projektem elektrycznym, dotyczącym zabudowy oświetlenia oraz podłączenia pompowni do zasilania? Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie. Jeżeli nie prosimy o podanie parametrów dla oświetlenia (rodzaj słupa, rodzaj oprawy, typ czujnika, typ okablowania itp.).

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie posiada projektu elektrycznego. Należy zastosować słup oświetleniowy o wysokości 5m, oprawę LED o mocy 15-20W i wyposażyć w czujnik zmierzchu.

Pytanie nr 11:

W opisie technicznym mowa o zaworze przeciwwzalewowym ze stali nierdzewnej na kanałach bocznych w ilości 28 szt. Natomiast nie ma zabudowy tego zaworu w przedmiarach, prosimy o wyjaśnienia. UWAGA koszt 1 szt zaworu zgodnego z dokumentacją techniczną DN 160 to ok 2 963,41 zł netto.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający uznaje za niezasadne zastosowanie zaworów przeciwwzalewowych ze stali nierdzewnej. Zawory przeciwwzalewowe nie będą montowane. Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiarze robót.

Pytanie nr 12:

W opisie technicznym znajduje się zapis:

„Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od warunków stwierdzonych podczas robót ziemnych należy zastosować następujące posadowienie rur:

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi należy wykonać w wyściółce z geowłókniny 1000g/m²”

oraz:

„wyściółka z geowłókniny 1000g/m² na całej szerokości wykopu z zawinięciem na zakładkę powyżej zasypki. Zawinięcie na zakładkę należy wykonać dwustronnie”

oraz:

„Studnie rewizyjne dn 1000mm należy wykonać w odwodnionym wykopie z następujących warstw:

- podsypka pod geowłókninę z piasku drobnego o grubości min. 20Cm z osiągnięciem wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,97$
- Podbudowa z materaca z geowłókniny 1000g/m² wypełnionego piaskiem drobnego o grubości 20 z osiągnięciem wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,97$. Materac z piasku należy wykonać na całej szerokości wykopu z zawinięciem na zakładkę. Zawinięcie na zakładkę należy wykonać obustronnie przyjmując każdą z zakładek jako szerokość całego wykopu”.
- Wykonanie płyty betonowej (wylewka betonowa) pod studnie rewizyjne DN1000mm należy wykonać z betonu C20/25 o grubości min. 20Cm na całej szerokości wykopu.”

W przedmiarach brakuje:

- wyściółki z geowłókniny dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej
- podsypki piaskowej pod studnie
- materaca z piasku i geowłókniny pod studnie
- wykonania płyty betonowej pod studnie.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający uznaje za niekonieczne zastosowanie:

- materaca z geowłókniny dla przewodów kanalizacyjnych i studni,
- wykonania płyty betonowej pod studnie DN 1000.

Do obowiązków wykonawcy należy zabudowa i montaż przewodów kanalizacyjnych i studni w odwodnionym wykopie na odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej. Montaż studni i rur kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów zabudowywanych materiałów budowlanych.

W przedmiarze został ujęta odpowiednia powierzchnia podsypki piaskowej dla rur i studni. Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiarze robót.

Pytanie nr 13:

W opisie technicznym dotyczącym pompowni jest zapis:

„Przyjęte pompy należy zdublować poprzez przekazanie Inwestorowi dodatkowo dwóch pomp, które w razie awarii jednej z nich będą znajdowały się w magazynie”

Brak pozycji przekazania pomp w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie przewiduje tworzenia zapasów magazynowych dotyczących dodatkowych dwóch pomp. Należy zamontować tylko dwie pompy zatapialne z zbiorniku pompowni.


Pytanie nr 14:

W przypadku zwiększenia gwarancji powyżej standardowych 24 miesięcy na przepompownię, po czyjej stronie będą dodatkowe płatne przeglądy przepompowni wymagane przez jej producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Dodatkowe, płatne przeglądy pompowni będą leżały po stronie Wykonawcy.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i Bładnickiej w Ustroniu.


w z. Dariusza
Zastępcą Dariusza