

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Owocowej w Ustroniu**  
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
**45233251-3 Wymiana nawierzchni**  
**45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania**  
**34992200-9 Znaki drogowe**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-09-25**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:  
2020-09-25

Autor opracowania:  
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

## Tabela Przedmiaru Robót

| Nr  | STWiOR                | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                                | Jm   | Ilość    |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |                       | <b>Modernizacja ulicy Owocowej w Ustroniu</b>                                                                                                                                                      |      |          |
| 1   | D.01.00.00/D.01.02.04 | <b>Roboty początkowe</b>                                                                                                                                                                           |      |          |
| 1.1 | D.01.01.01            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą                                                                               | kpl. | 1.00     |
| 2   | D.01.00.00            | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                       |      |          |
| 2.1 |                       | Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10 cm                                                                                                                                               | m    | 12.00    |
| 2.2 | D.01.02.04            | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 8 cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m2   | 819.06   |
| 2.3 | D.05.03.11            | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 5 cm. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.                    | m2   | 795.20   |
| 2.4 | D.01.02.04            | Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.                                          | m2   | 255.60   |
| 3   | D.04.00.00            | <b>Podbudowy</b>                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 3.1 | D.04.03.01            | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych                                                                                                                                                    | m2   | 1 078.50 |
| 3.2 | D.04.04.02a           | Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 10 cm - wyrównanie podbudowy                                                                                          | m2   | 1 078.50 |
| 4   | D.05.00.00.           | <b>Nawierzchnie</b>                                                                                                                                                                                |      |          |
| 4.1 | D.05.03.05.b          | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm,                                                                              | m2   | 1 024.50 |
| 4.2 | D.05.03.05a           | Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm,                                                                                                                            | m2   | 994.66   |
| 5   |                       | <b>Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>                                                                                                                                                     |      |          |
| 5.1 | D.07.02.02            | Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma - zabezpieczenie placu budowy na czas robót                                                                                                         | kpl  | 1.00     |