

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Gospodarskiej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbioru obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-09-25**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2020-09-25

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Gospodarskiej w Ustroniu		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1		Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10 cm	m	4.00
2.2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszyw, średni grubość 6 cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	848.72
2.3	D.01.02.04	Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	313.60
3	D.04.00.00	Podbudowy		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	902.72
3.2	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem C90/3 gr. 7 cm - wyrównanie podbudowy	m2	902.72
4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
4.1	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11 (warstwę ścierającą), grubość po zagęszczeniu 6 cm,	m2	848.72
5		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
5.1	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma - zabezpieczenie placu budowy na czas robót	kpl	1.00