

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Projekt techniczny modernizacji dwóch sanitariatów i pomieszczenia wydawania posiłków w żłobku miejskim

ADRES INWESTYCJI : Żłobek Miejski ul. K.I.Gałczyńskiego 43, 43-450 Ustroń

INWESTOR : Miasto Ustroń

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 43 - 450 Ustroń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Alina Zyzak

DATA OPRACOWANIA : 2020-11-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-11-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	451113 00-1	Pomieszczenie do wydawania posiłków - prace rozbiórkowe	1	5
2	454000 00-1	Pomieszczenie do wydawania posiłków - prace budowlane	6	15
3	453300 00-9	Pomieszczenie do wydawania posiłków - prace sanitarne	16	19
4	453100 00-3	Pomieszczenie do wydawania posiłków- prace elektryczne	20	24
5	451113 00-1	Toaleta maluszków - prace rozbiórkowe	25	36
6	454000 00-1	Toaleta maluszków - prace budowlane	37	48
7	453300 00-9	Toaleta maluszków - prace sanitarne	49	62
8	453100 00-3	Toaleta maluszków - prace elektryczne	63	68
9	451113 00-1	Toaleta starszaków - prace rozbiórkowe	69	79
10	454000 00-1	Toaleta starszaków - prace budowlane	80	94
11	453300 00-9	Toaleta starszaków - prace sanitarne	95	105
12	453100 00-3	Toaleta starszaków - prace elektryczne	106	111

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45111300-1	Pomieszczenie do wydawania posiłków - prace rozbiorowe			
1 d.1	SST-01	KNR-W 4-01 0353-12 analogia	Wykucie z muru podokienników	m		3,45
			1,15*3	m	3,45	
					RAZEM	3,45
2 d.1	SST-01	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
3 d.1	SST-01	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1	SST-01	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		16,52
			16,52	m ²	16,52	
					RAZEM	16,52
5 d.1	SST-01	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		0,50
			poz.4*0,03	m ³	0,50	
					RAZEM	0,50
2		45400000-1	Pomieszczenie do wydawania posiłków - prace budowlane			
6 d.2	SST-02	KNR AT-43 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01)	m ²		4,32
			3,02*(1,06+0,23+0,14)	m ²	4,32	
					RAZEM	4,32
7 d.2	SST-04	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		16,52
			16,52	m ²	16,52	
					RAZEM	16,52
8 d.2	SST-04	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		28,76
			2,2*(6,06+2*0,14+0,2+1,12+5,93+0,16+0,25+1,55)-1,15*1,58*3	m ²	28,76	
					RAZEM	28,76
9 d.2	SST-05	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		30,75
			poz.11+poz.12	m ²	30,75	
					RAZEM	30,75
10 d.2	SST-03	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		3,00
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
11 d.2	SST-05	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		16,52
			16,52	m ²	16,52	
					RAZEM	16,52
12 d.2	SST-05	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		14,23
			0,82*(6,06+2*0,14+0,2+1,12+5,93+0,16+0,25+1,55+0,9*2)	m ²	14,23	
					RAZEM	14,23
13 d.2	SST-05	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany nowe)	m ²		4,32
			poz.6	m ²	4,32	
					RAZEM	4,32
14 d.2	SST-03	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
15 d.2	SST-03	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończonych	m ²		3,20
			2*0,8*2,0	m ²	3,20	
					RAZEM	3,20
3		45330000-9	Pomieszczenie do wydawania posiłków - prace sanitarne			
16 d.3	SST-06	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
17 d.3	SST-06	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	SST-06	KNR 2-15 0418-01 analogia	Grzejniki z rur stalowych gładkie poziome dwurzędowe GS-2 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
19 d.3	SST-06	KNR 2-15 0421-01 analogia	Grzejniki typu drabinka 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
4		45310000-3	Pomieszczenie do wydawania posiłków- prace elektryczne			
20 d.4	SST-08	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcówkach 2	szt. szt.	 2,00	2,00
					RAZEM	2,00
21 d.4	SST-08	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
22 d.4	SST-08	analiza indywidualna	Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
23 d.4	SST-08	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	miar miar	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
24 d.4	SST-08	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl. pom. kpl. pom.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
5		45111300-1	Toaleta maluszków - prace rozbiórkowe			
25 d.5	SST-01	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
26 d.5	SST-01	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,08	m ³ m ³	 0,08	0,08
					RAZEM	0,08
27 d.5	SST-01	KNR-W 4-02 0232-06 analogia	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,00	3,00
					RAZEM	3,00
28 d.5	SST-01	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - do wykonania odpływu 0,5*2,0	m ² m ²	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
29 d.5	SST-01	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
30 d.5	SST-01	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
					RAZEM	2,00
31 d.5	SST-01	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
					RAZEM	2,00
32 d.5	SST-01	KNR-W 4-02 0232-06 analogia	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,00	3,00
					RAZEM	3,00
33 d.5	SST-01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,94*(4,21*2+2,4*2+0,84*2+0,64*2)-1,8*1,74-0,9*1,94	m ² m ²	 26,51	26,51
					RAZEM	26,51

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	SST-01 d.5	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		10,78
			10,78	m ²	10,78	
					RAZEM	10,78
35	SST-01 d.5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		4,48
			3,03*(0,84+0,64)	m ²	4,48	
					RAZEM	4,48
36	SST-01 d.5	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu z piętra	m ³		1,15
			poz.33*0,03+poz.35*0,08	m ³	1,15	
					RAZEM	1,15
6		45400000-1	Toaleta maluszków - prace budowlane			
37	SST-02 d.6	analiza in- dywidualna	Kabiny sanitarne z HPL o wys. 1,35m z drzwiami. Okucia i nóżki ze stali nierdzewnej	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
38	SST-02 d.6	KNR AT-43 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01)	m ²		3,23
			3,02*1,07	m ²	3,23	
					RAZEM	3,23
39	SST-04 d.6	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		0,10
			1,0*0,1	m ³	0,10	
					RAZEM	0,10
40	SST-04 d.6	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		10,78
			10,78	m ²	10,78	
					RAZEM	10,78
41	SST-04 d.6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		35,07
			2,2*(4,21*2+2,4*2+0,84*2+0,64*2)-1,8*1,74-1,0*2,1	m ²	30,36	
			2,2*1,07*2	m ²	4,71	
					RAZEM	35,07
42	SST-05 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		25,19
			poz.43+poz.44	m ²	25,19	
					RAZEM	25,19
43	SST-05 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		10,78
			10,78	m ²	10,78	
					RAZEM	10,78
44	SST-05 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		14,41
			1,09*(4,21*2+2,4*2)	m ²	14,41	
					RAZEM	14,41
45	SST-05 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany nowe)	m ²		1,78
			0,83*1,07*2	m ²	1,78	
					RAZEM	1,78
46	SST-03 d.6	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
47	SST-03 d.6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		1,80
			1*0,9*2,0	m ²	1,80	
					RAZEM	1,80
48	SST-03 d.6	analiza in- dywidualna	Montaż drzwi kabinowych żaluzjowych	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
7		45330000-9	Toaleta maluszków - prace sanitarne			
49	SST-06 d.7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
50	SST-06 d.7	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.7	SST-06	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
52 d.7	SST-06	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
53 d.7	SST-06	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
54 d.7	SST-00	analiza indywidualna	Montaż przewijaka	szt.		5,00
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
55 d.7	SST-06	analiza indywidualna	Montaż półki na kubeczki i szczoteczki	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
56 d.7	SST-06	analiza indywidualna	Montaż wanienki	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
57 d.7	SST-00	analiza indywidualna	Zakup i montaż szafki na nocniki	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
58 d.7	SST-00	analiza indywidualna	Montaż lustra	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
59 d.7	SST-06	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Wylewka z złączką do węża	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
60 d.7	SST-06	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
61 d.7	SST-06	KNR 2-15 0418-01	Grzejniki z rur stalowych gładkie poziome dwurzędowe GS-2 o dług.0.5-2.0 m	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
62 d.7	SST-06	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji mechanicznej	kpl.		3,00
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
8		45310000-3	Toaleta maluszków - prace elektryczne			
63 d.8	SST-08	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
64 d.8	SST-08	KNR 5-08 0516-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych - 1x20W - końcowych	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
65 d.8	SST-08	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
66 d.8	SST-08	analiza indywidualna	Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.8	SST-08	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar .	1,00	1,00
					RAZEM	1,00
68 d.8	SST-08	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl. pom. kpl. pom.	1,00	1,00
					RAZEM	1,00
9		45111300-1	Toaleta starszaków - prace rozbiórkowe			
69 d.9	SST-01	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
70 d.9	SST-01	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,04	m ³ m ³	 0,04	0,04
					RAZEM	0,04
71 d.9	SST-01	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
					RAZEM	2,00
72 d.9	SST-01	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	 4,00	4,00
					RAZEM	4,00
73 d.9	SST-01	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
74 d.9	SST-01	KNR-W 4-02 0232-06 analogia	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,00	3,00
					RAZEM	3,00
75 d.9	SST-01	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10,79	m ² m ²	 10,79	10,79
					RAZEM	10,79
76 d.9	SST-01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,96*(3,42*2+3,16+1,69+1,37+1,0*3+1,47*2-0,7-0,9)	m ² m ²	 34,10	34,10
					RAZEM	34,10
77 d.9	SST-01	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - do wykonania odpływu 0,5*2,0	m ² m ²	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
78 d.9	SST-01	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,11*(1,0+1,15+0,18+0,9+0,8)	m ² m ²	 12,53	12,53
					RAZEM	12,53
79 d.9	SST-01	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu z piętrowa poz.75*0,03+poz.76*0,03+poz.78*0,10	m ³ m ³	 2,60	2,60
					RAZEM	2,60
10		45400000-1	Toaleta starszaków - prace budowlane			
80 d.10	SST-02	analiza indywidualna	Kabiny sanitarne z HPL o wys. 1,35 m z drzwiami. Okucia i nóżki ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
81 d.10	SST-02	KNR AT-43 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01) 3,02*1,2+0,6*1,6+1,6*0,15	m ² m ²	 4,82	4,82
					RAZEM	4,82
82 d.10	SST-07	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 0,08*3,11	m ² m ²	 0,25	0,25
					RAZEM	0,25

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.10	SST-04	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 1,0*0,1	m ³ m ³	 0,10	0,10
					RAZEM	0,10
84 d.10	SST-04	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 10,79	m ² m ²	 10,79	10,79
					RAZEM	10,79
85 d.10	SST-04	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2,2*(3,16*2+3,42-1,0)-1,74*1,80 2,2*1,2*2	m ² m ² m ²	 16,10 5,28	21,38
					RAZEM	21,38
86 d.10	SST-05	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.87+poz.88	m ² m ²	 19,65	19,65
					RAZEM	19,65
87 d.10	SST-05	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,79	m ² m ²	 10,79	10,79
					RAZEM	10,79
88 d.10	SST-05	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,91*(3,16*2+3,42)	m ² m ²	 8,86	8,86
					RAZEM	8,86
89 d.10	SST-05	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany nowe) 0,91*1,2*2+3,5	m ² m ²	 5,68	5,68
					RAZEM	5,68
90 d.10	SST-03	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
91 d.10	SST-03	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończonych 0,9*2,0	m ² m ²	 1,80	1,80
					RAZEM	1,80
92 d.10	SST-00	analiza indywidualna	Zakup i montaż szafki na nocniki 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
93 d.10	SST-03	analiza indywidualna	Montaż drzwi kabinowych żaluzjowych 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
94 d.10	SST-03	KNNR 2 1301-04 analogia	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste 1,74	m m	 1,74	1,74
					RAZEM	1,74
11		45330000-9	Toaleta starszaków - prace sanitarne			
95 d.11	SST-06	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
96 d.11	SST-06	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,00	1,00
					RAZEM	1,00
97 d.11	SST-06	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2,00	2,00
					RAZEM	2,00
98 d.11	SST-06	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
					RAZEM	2,00
99 d.11	SST-06	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
					RAZEM	2,00
100 d.11	SST-06	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
101 d.11	SST-06	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
102 d.11	SST-06	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Wylewka z złączką do węża	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
103 d.11	SST-06	KNR 2-15 0418-01	Grzejniki z rur stalowych gładkie poziome dwurzędowe GS-2 o dług.0.5-2.0 m	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
104 d.11	SST-00	analiza indywidualna	Montaż lustra	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
105 d.11	SST-06	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji mechanicznej	kpl.		4,00
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
12		45310000-3	Toaleta starszaków - prace elektryczne			
106 d.12	SST-08	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych	szt.		2,00
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
107 d.12	SST-08	KNR 5-08 0516-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych - 1x20W - końcowych	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
108 d.12	SST-08	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem	szt.		1,00
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
109 d.12	SST-08	analiza indywidualna	Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie	kpl.		1,00
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
110 d.12	SST-08	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar . pomiar .	1,00	1,00
			1			
					RAZEM	1,00
111 d.12	SST-08	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl. pom. kpl. pom.	1,00	1,00
			1			
					RAZEM	1,00