
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW SAL 101,102, WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W USTRONIU NIERODZIMIŃ UL. KRETA 6
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 29.04.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet jeśli nie są ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia we własnym zakresie ilości oraz zasadności zastosowania do warunków budowy przyjętej technologii wykonywania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2021

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi i okien	m ²		
		SALA 101 6.55*3.3+1.75*2.05	m ²	25.20	
		SALA 102 6.56*9.08+1.75*2.05*2	m ²	66.74	
				RAZEM	91.94
2		ROBOTY MUROWE			
2 d.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		SALA 101 -OTWÓR POD NOWE DRZWI 0.5*1.0*1.0+0.25*1.0*1.0	m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
3 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		SALA 101 -ZAMUROWANIE OTWORU POMIĘDZY SALĄ 101/102 0.35*1.0*2.0	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
4 d.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		SALA 101 -TYNK NA ZAMUROWANYM OTWORZE POMIĘDZY SALĄ 101/102 1.0*2.0*2+1.0	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
5 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		SALA 101 -OKNO 1.90	m	1.90	
				RAZEM	1.90
6 d.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników okiennych okleinowych PCV z zatyczkami, o długości 1,90 i szerokości 0,4 m	szt		
		SALA 101 -OKNO 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3		ROBOTY STOLARSKIE			
7 d.3	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego	m		
		SALA101 -PRZYGOTOWANIE OTWORU POD MONTAŻ NOWYCH DRZWI ALUMINIOWYCH-SKUCIE CZĘŚCI NADPROŻA 1.05	m	1.05	
				RAZEM	1.05
8 d.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż wew. drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, malowanych proszkowo, oszklonych szybą zespoloną bezpieczną klasy min P1A/panel (zamek 1x, pochwyt, profil zimny, wymagane światło przejścia 0, 9x2,0 m).Kolor do akceptacji Inwestora	m ²		
		SALA 101 -DRZWI WEJŚCIOWE 1.05*2.15	m ²	2.26	
				RAZEM	2.26
9 d.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		SALA 102 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.3	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		SALA 101 -SZPALETY OTWÓR POD NOWE DRZWI 2.0*2+1.0 SALA 102	m	5.00	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-WOKÓŁ WYMIENIANYCH OŚCIEŻNIC 2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	10.00
11 d.3	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych, opaskowych SALA 102 1.05*2.1	m ² m ²	 2.21	
				RAZEM	2.21
12 d.3	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, pełnych, okle- inowych, fabrycznie wykończonych. Skrzydła z wypełnieniem w postaci płyty wiórowej (otworowej) z poszyciem z płyt HDF, łatwozmywalne, odporne na wilgoć. Skrzydła wyposażone w klamki, zamek patentowy, szyldy. Wymagane światło przejścia min. 0,9x2,0 m. Kolor okleiny do akceptacji przez Inwestora. SALA 102 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
4		OKŁADZINY ŚCIAN			
13 d.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ścienniej SALA 101 -ROZEBIERANIE PARAPETU Z PŁYTEK NA MURKU ORAZ COKOŁU (NOWE WEJŚCIE) 0.23*1.0+0.1*1.0	m ² m ²	 0.33	
				RAZEM	0.33
14 d.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża SALA 101 -FARTUCH WOKÓŁ UMYWALKI (0.3+1.0)*2.0	m ² m ²	 2.60	
				RAZEM	2.60
15 d.4	KNR 0-12II 0829-08 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwy- kłą powierzchnia do 5.0 m ² . SALA 101 -FARTUCH WOKÓŁ UMYWALKI (0.3+1.0)*2.0	m ² m ²	 2.60	
				RAZEM	2.60
5		ROBOTY POSADZKOWE			
16 d.5	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z paneli łącznie z listwami- panele nienadające się do ponownego wbudowania SALA 102 6.56*9.08	m ² m ²	 59.56	
				RAZEM	59.56
17 d.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami systemowymi - powierzch- nie poziome SALA 102 59.56	m ² m ²	 59.56	
				RAZEM	59.56
18 d.5	KNNR 2 1208-01 1208- 02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet SALA 102 59.56	m ² m ²	 59.56	
				RAZEM	59.56
19 d.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny PCV Tarkett Granit IQ gr. 2 mm wraz z cokoli- kiem min. 10 cm na ścianach SALA 102 59.56+0.15*(6.56*2+9.08*2)	m ² m ²	 64.25	
				RAZEM	64.25
20 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych SALA 102 59.56	m ² m ²	 59.56	
				RAZEM	59.56
21 d.5	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża SALA 101 -UZUPEŁNIENIE POSADZKI POD NOWYMI DRZWIAMI 0.5*1.0	m ² m ²	 0.50	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.50
22 d.5	KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 2.5 m2. SALA 101 -UZUPEŁNIENIE POSADZKI POD NOWYMI DRZWIAMI 0.5*1.0	m ² m ²	 0.50	
				RAZEM	0.50
23 d.5	KNR 2-02 1102-04 analogia	Listwa progowa w drzwiach SALA 101 1.0 SALA 102 1.0	m m m	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
6		ROBOTY INSTALACYJNE			
24 d.6	KNR-W 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej SALA 101 -PRZESUNIĘCIE PODEJŚĆ WODY POD UWYWALKĘ 1.0*2	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
25 d.6	KNR-W 4-02 0116-01	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.0 SALA 101 -PRZESUNIĘCIE PODEJŚĆ WODY POD UWYWALKĘ 2	msc. m msc.	 2.00	2.00
				RAZEM	2.00
26 d.6	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami SALA 101 -PRZESUNIĘCIE PODEJŚĆ WODY POD UWYWALKĘ 2.0	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
27 d.6	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa (nowa umywalka s=50 cm) SALA 101 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.6	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej (nowa bateria stojąca o śr. nominalnej 15 mm wraz z zaworami odcinającymi i wężykami) SALA101 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.6	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa Przedmiar dodatkowy - łączna długość SALA101 2	szt. m szt.	 2.00	0.00
				RAZEM	2.00
7		ROBOTY MALARSKIE-SUFITY			
30 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity SALA 101 6.55*3.30 SALA 102 (SUFIT Z PODCIĄGIEM) 6.56*9.08+6.56*0.3*2	m ² m ² m ²	 21.62 63.50	
				RAZEM	85.12
31 d.7	kalk. własna	Naprawa rys i pęknięć sufitów z wypełnieniem rysy materiałem trwale elastycznym i wklejeniem siatki z włókna szklanego/flizeliny SALA 101-SZACUNKOWO 5.0 SALA 102-SZACUNKOWO 5.0	m m m	 5.00 5.00	
				RAZEM	10.00

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.7	KNR-W 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu SALA 101 0.5 SALA 102 0.5	m ² m ² m ²	 0.50 0.50	
				RAZEM	1.00
33 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SALA 101 21.62 SALA 102 63.50	m ² m ² m ²	 21.62 63.50	
				RAZEM	85.12
34 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor biały) SALA 101 21.62 SALA 102 63.5	m ² m ² m ²	 21.62 63.50	
				RAZEM	85.12
8		ROBOTY MALARSKIE-ŚCIANY			
35 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnym - powierzchnie pionowe-ściany SALA 101 -ŚCIANY (6.55*2+3.30*2)*3.42-1.0*2.0-1.75*2.05 -SZPALETY DRZWIOWE I OKIENNE 0.5*(2.0*2+1.0)+0.3*(2.05*2+1.75) A (suma częściowa) SALA 102 -ŚCIANY (6.56*2+9.08*2+0.3*2)*3.42-1.0*2.0-1.75*2.05*2 -SZPALETY DRZWIOWE I OKIENNE 0.5*(2.0*2+1.0)+0.3*(2.05*2+1.75)*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 61.79 4.26 ----- 66.04 99.85 6.01 ----- 105.86	
				RAZEM	171.91
36 d.8	kalk. własna	Naprawa rys i pęknięć ścian z wypełnieniem rysy materiałem trwale elastycznym i wklejeniem siatki z włókna szklanego/flizeliny SALA 101-SZACUNKOWO 2.0 SALA 102-SZACUNKOWO 4.0	m m m	 2.00 4.00	
				RAZEM	6.00
37 d.8	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu SALA 101 0.5 SALA 102 0.5*2	m ² m ² m ²	 0.50 1.00	
				RAZEM	1.50
38 d.8	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi/olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SALA 101-CAŁE ŚCIANY 66.04 SALA 102-CAŁE ŚCIANY 105.86	m ² m ² m ²	 66.04 105.86	
				RAZEM	171.90
39 d.8	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami (bezwonną emalia akrylową np.Akrylux) starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania SALA 101 -ŚCIANY	m ² 		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(6.55*2+3.30*2)*1.50-1.0*1.5-1.75*0.5$ -SZPALETY DRZWIOWE I OKIENNE $0.5*(1.5*2)+0.3*(0.5*2)$ A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	27.18 1.80 ----- 28.98	
		SALA 102 -ŚCIANY $(6.56*2+9.08*2+0.3*2)*1.5-1.0*1.5-1.75*0.5*2$ -SZPALETY DRZWIOWE I OKIENNE $0.5*(1.5*2)+0.3*(0.5*2)*2$ B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	44.57 2.10 ----- 46.67	
				RAZEM	75.65
40 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor półpełny) SALA 101 66.04-28.98 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	37.06 ----- 37.06	
		SALA 102 105.86-46.67 B (suma częściowa)	m ² m ²	59.19 ----- 59.19	
				RAZEM	96.25
9		ROBOTY POZOSTAŁE			
41 d.9	kalk. własna	Wywóz pozostałości z rozbiórek z całej budowy wraz z kosztami utylizacji (opłata utylizacyjna) 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00