

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zamówienia pn.:

Modernizacja obiektu SP-5

1. Sala informatyczna.

Powierzchnia posadzki: 34,00 m²

Obwód cokolika: 22,34 mb

ZAKRES ROBÓT:

- 1) zrywanie i utylizacja klepki parkietowej,
- 2) usunięcie kleju bitumicznego,
- 3) wzmocnienie podłoża za pomocą żywicy,
- 4) wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny elastyczne,
- 5) dostawa i montaż wykładziny PVC Tarkett iQ Granit, kolor LIGHT GREY 0782,
- 6) wykonanie cokolika poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm,
- 7) zgrzewanie połączeń wykładzin,
- 8) akrylowanie cokolika.

2. Sala lekcyjna 1.06.

Powierzchnia posadzki: 34,30 m²

Obwód cokolika: 22,50 mb

ZAKRES ROBÓT:

- 1) zrywanie i utylizacja klepki parkietowej,
- 2) usunięcie kleju bitumicznego,
- 3) wzmocnienie podłoża za pomocą żywicy,
- 4) wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny elastyczne,
- 5) montaż wykładziny PVC – zamawiający posiada wykładzinę PVC Tarkett iQ Granit, kolor LIGHT GREY 0782 do tej sali w ilości 40 m²,**
- 6) wykonanie cokolika poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm,
- 7) zgrzewanie połączeń wykładzin,
- 8) akrylowanie cokolika.

3. Sala lekcyjna 1.07.

Powierzchnia posadzki: 51,00 m²

Obwód cokolika: 28,00 mb

ZAKRES ROBÓT:

- 1) zrywanie i utylizacja klepki parkietowej ,
- 2) usunięcie kleju bitumicznego,
- 3) wzmocnienie podłoża za pomocą żywicy,
- 4) wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny elastyczne,
- 6) wykonanie cokolika poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm,
- 7) zgrzewanie połączeń wykładzin,
- 8) akrylowanie cokolika.

4. Sala lekcyjna 1.09.

Powierzchnia posadzki: 34,00 m²

Obwód cokolika: 22,50 mb

ZAKRES ROBÓT:

- 1) zrywanie i utylizacja klepki parkietowej,
- 2) usunięcie kleju bitumicznego,
- 3) wzmocnienie podłoża za pomocą żywicy,
- 4) wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny elastyczne,
- 5) dostawa i montaż wykładziny PVC Tarkett iQ Granit, kolor LIGHT GREY 0782,
- 6) wykonanie cokolika poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm,
- 7) zgrzewanie połączeń wykładzin,
- 8) akrylowanie cokolika.

5. Sala lekcyjna 1.11.

Powierzchnia posadzki: 58,00 m²

Obwód cokolika: 28,00 mb

ZAKRES ROBÓT:

- 1) zrywanie i utylizacja klepki parkietowej ,
- 2) usunięcie kleju bitumicznego,
- 3) wzmocnienie podłoża za pomocą żywicy,
- 4) wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny elastyczne,
- 5) dostawa i montaż wykładziny PVC Tarkett iQ Granit, kolor WHITE BEIGE 0770,
- 6) wykonanie cokolika poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm,
- 7) zgrzewanie połączeń wykładzin,
- 8) akrylowanie cokolika.