

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-10-11**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej		
1		Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej		
1.1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.2.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 30·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	89.00
1.2.2	D.01.02.04	Demontaż znaków - Zdejmowanie tablic znaków drogowych - wraz z odwozem na składowisko i kosztami utylizacji	szt.	14.00
1.2.3	D.01.02.04	Demontaż znaków - Demontaż słupków - wraz z odwozem na składowisko i kosztami utylizacji	szt.	10.00
1.2.4	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnią 10 cm	m	40.00
1.3	D.04.00.00	Podbudowy		
1.3.1	D.04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm - chodnik	m2	89.00
1.4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
1.4.1	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m2	89.00
1.5		Elementy ulic		
1.5.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa C16/20	m	42.00
1.5.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe obniżone 15x22(25)·cm, ława betonowa C16/20	m	12.00
1.5.3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe, 8x30·cm, ława betonowa C12/15	m	44.00
1.6		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
1.6.1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie grubowarstwowe	m2	152.41
1.6.2	D.07.02.02	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi·70·mm na fundamencie z betonu C16/20	szt	28.00
1.6.3	D.07.02.02	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2.	szt	29.00
1.6.4	D.07.05.01	Bariera energochłonna - U-14a - w tym odcinek początkowy najazdowy	m	20.00