

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Równica w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-06-24**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2021-06-24

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Równica w Ustroniu		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem	kpl	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15·cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów oraz z kosztami składowania materiału do ponownego wykorzystania	m2	382.20
2.2	D.01.02.04	Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 205.12
2.3	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 20·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. (miejsca nie spełniający wymogów nośności po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru poparte wynikami badań). Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	165.00
2.4	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 9·cm. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	4 943.00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Korytowanie pobocza na gł. do 20cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. Wymina podbudowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem	m2	165.00
3.2	D.02.01.01	Udrożnienie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału z wykopu na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	789.00
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	9 886.00
4.2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20·cm - jezdnia (wymiana podbudowy - miejsca do uzgodnienia z inspektorem)	m2	165.00
4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 10·cm - zjazdy	m2	123.50
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	4 778.00
5.2	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, (w miejscu wymiany podbudowy)	m2	165.00
5.3	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	4 943.00
5.4	D.06.03.01	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10·cm- wykonanie poboczy (podwójne utrwalenie z granulacją warstwy górnej gr 6cm do frakcji 4-12mm)	m2	1 205.12
6		Roboty wykończeniowe		
6.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm	m2	441.00