

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Uzdrawiskowej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-06-04**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2021-06-04

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Uzdrowskiej		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 10·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. (miejsca nie spełniający wymogów nośności po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru poparte wynikami badań). Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 602.00
2.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z ponownym ułożeniem na zaprawie cementowej. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału nie nadającego się do wbudowania na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	67.00
2.3	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka obrzeży i krawężników betonowych, wraz z ławą, bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	650.00
2.4	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr 8cm	m	16.00
2.5	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	16.00
2.6	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe i ściekowe (Zakres obejmuje czyszczenie studni, przykanalika oraz odnowa studni z ewentualną naprawą części betonowych) z obramowaniem z kostki granitowej czerwonej gr 8-10cm	szt	6.00
2.7	D.05.03.11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 8·cm. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 602.00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	163.40
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	3 204.00
4.2	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego (0/31,5) - C90/3 gr. 10·cm - wyrównanie	m2	1 602.00
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	1 602.00
5.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	1 602.00
6	D.08.00.00	Elementy ulic		
6.1	D.08.01.01	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15x22·cm, ława betonowa C16/20	m	40.00
7	D.06.00.00	Roboty związane z umocnieniem skarp		
7.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm	m2	128.40