

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja odwodnienia ul. Źródlanej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-07-20**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2020-07-20

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

| Nr | STWiOR | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|---|------|-------|
| | | Modernizacja odwodnienia ul. Źródlanej | | |
| 1 | D.01.00.00/D.01.02.04 | Roboty początkowe | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kpl. | 1.00 |
| 2 | D.01.00.00 | Roboty przygotowawcze | | |
| 2.1 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 16·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m2 | 24.00 |
| 2.2 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z ponownym ułożeniem na zaprawie cementowej. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału nie nadającego się do wbudowania na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m2 | 24.00 |
| 2.3 | D.01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka przepustów stalowych - wraz z ponownym montażem. | m | 13.00 |
| 2.4 | D.01.02.04 | Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m2 | 56.70 |
| 2.5 | D.02.01.01 | Udrożnienie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału z wykopu na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m | 21.00 |
| 3 | D.04.00.00 | Podbudowy | | |
| 3.1 | D.04.04.02a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15·cm - podbudowa pod korytka | m2 | 42.00 |
| 4 | D.03.00.00 | Odwodnienie | | |
| 4.1 | D.03.02.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60·m3 wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu | m3 | 15.00 |
| 4.2 | D.08.03.01 | Ściek prefabrykowany - korytka betonowe muldowe na podbudowie z betonu C16/20 | m | 60.00 |
| 4.3 | D.08.02.02 | Umocnienia z betonowych płyt ażurowych, grubość 8·cm, podsypka cementowo piaskowa gr 8-10cm | m2 | 14.40 |
| 4.4 | D.03.03.01 | Obrukowanie wlotu i wylotu przepustów brukiem kamiennym (10x10cm) na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem spoin zaprawą specjalną (ok.1,5m2 na kpl.) | kpl. | 1.00 |
| 5 | | Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego | | |
| 5.1 | D.07.02.02 | Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma - zabezpieczenie placu budowy na czas robót | kpl | 1.00 |