

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Ogrodowej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
71354000-4 Usługi sporządzania map
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-09-23**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Ogrodowej w Ustroniu		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów oraz z kosztami składowania materiału do ponownego wykorzystania	m2	48.00
2.2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu cementowego grubość średnia 20 cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	525.00
2.3	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt i kostki betonowej, na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	568.00
2.4	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławą, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	187.00
2.5	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, tłuczeń grubość średnia 12-cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	106.00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	43.24
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	674.00
4.2	D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 35-cm	m2	674.00
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - remont opaski	m2	53.00
5.2	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	525.00
6	D.08.00.00	Elementy ulic		
6.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa C16/20	m	106.00
6.2	D.08.01.01	Oporniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wtopione 12x25-cm, ława betonowa C16/20	m	81.00
7	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
7.1	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe z wymianą na nowe (Zakres obejmuje czyszczenie studni, przykanalika oraz odnowa studni z ewentualną naprawą części betonowych) z obramowaniem z kostki granitowej czerwonej gr 8-10cm	szt	5.00
7.2	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek wpustowych dla urządzeń podziemnych, włazy ściekowe (Zakres obejmuje czyszczenie studni, przykanalika oraz odnowa studni z ewentualną naprawą części betonowych) - kratkę ściekową oraz pokrywę z pierścieniem wymienić na nowe.	szt	4.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Roboty ziemne	2
4. Podbudowy	2
5. Nawierzchnie	2
6. Elementy ulic	2
7. Roboty wykończeniowe	2
C. Spis treści	3