

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Kaczeńców w Ustroniu - boczna ulicy Długiej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-06-02**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Kaczeńców w Ustroniu - boczna ulicy Długiej		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1		Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10·cm	m	11.00
2.2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 6·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	881.00
2.3	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 25·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	21.00
2.4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płytek betonowych, na podsypce cem-piaskowej wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Kostka do ponownego ułożenia.	m2	21.00
2.5	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą, na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Obrzeża do ponownego ułożenia	m	14.00
3	D.04.00.00	Podbudowy		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	1 779.62
3.2	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych wraz z posypką grysową - pobocza	m2	410.00
3.3	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 10·cm - wyrównanie podbudowy	m2	881.00
3.4	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 10·cm - uzupełnienie poboczy	m2	410.00
4	D.03.00.00	Odwodnienie		
4.1	D.03.02.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60·m3 wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu	m3	387.82
4.2	D.03.02.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia	m3	385.93
4.3	D.03.02.01	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN8, Dn·200·mm w gotowym wykopie	m	3.00
4.4	D.03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr 20cm ponad wierzch rury	m3	1.89
4.5	D.03.02.01	Studnie rewizyjne, chłonne z kręgów, Fi·1,0·m, głębokość 2,5·m, (Kpl. Pokrywa, właz stopnie, kraty, kruszywa)	szt	1.00
4.6	D.03.02.01	Drenaż z rur sztywnych, fi 200mm w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, drenaż z owinięciem geowłókniną oraz zasypka ze zwiru płukanego frakcji 10-30mm,(należy uwzględnić włączenia do studni rewizyjnych lub ściekowych)	m	152.00
4.7	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki wpustowe - wymiana na nowe. Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·1000·mm z osadnikiem bez syfonu (krata, pierścień odcciążający i dystansowy)	szt	1.00
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	898.62
5.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	881.00
6	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
6.1	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe	szt	7.00
7		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
7.1	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - zabezpieczenie placu budowy na czas robót	kpl	1.00