

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"					
1		Budowa oświetlenia			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02				
	STWiOR 5.5				
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych giętkich fi50	m		
d.1	0705-01				
	STWiOR 5.8				
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNNR 5	Ułożenie rur gładkościennych fi110 z kielichem kompensacyjnym o dł. 6m na obiekcie mostowym	m		
d.1	0705-01				
	STWiOR 5.8				
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur gładkościennych fi110 - kolanko 90st. i redukcja fi100/50	szt		
d.1	0705-01				
	STWiOR 5.8				
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x25	m		
d.1	0713-02				
	STWiOR 5.6				
		83	m	83,000	
				RAZEM	83,000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02				
	STWiOR 5.6				
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z fundamentem oporowym h=7m	szt.		
d.1	1001-01				
	STWiOR 5.2				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - długość ramienia 0,5m	szt.		
d.1	1002-01				
	STWiOR 5.2				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
d.1	1003-03				
	STWiOR 5.3				
		3	kpl. przew.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa drogowa LED 53,5W	szt.		
d.1	1004-02				
	STWiOR 5.3				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5	Tablica bezpiecznikowa węgkowa	szt.		
d.1	1006-01				
	STWiOR 5.3				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR-W 9	Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm	szt.		
d.1	1110-04				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Pomiary i roboty pozostałe			
13	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1301-02				
	STWiOR 6.4				
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-04				
	STWiOR 6.3				
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	szt		
d.2					
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000