

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Fabrycznej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-08-17**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Fabrycznej w Ustroniu		
1		Modernizacja ulicy Fabrycznej w Ustroniu		
1.1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.2.1	D.05.03.11	Frezowanie profilowe nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 1-3·cm. Frez jest własnością inwestora.Odwóz i składowanie w miejscu wskazanym przez inwestora - odwóz do 10km.	m2	608.00
1.3		Roboty ziemne		
1.3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m3	13.35
1.4	D.04.00.00	Podbudowy		
1.4.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	1 240.00
1.4.2	D.04.04.02a	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20·cm	m2	53.40
1.5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
1.5.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	632.00
1.5.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	608.00
1.6		Elementy ulic		
1.6.1	D.06.01.01	Umocnienie poboczy i skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm -płyta ażurowa skarpowa 60x40x8	m2	53.40
1.7		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
1.7.1	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem	kpl	1.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Modernizacja ulicy Fabrycznej w Ustroniu	2
1.1. Roboty początkowe	2
1.2. Roboty przygotowawcze	2
1.3. Roboty ziemne	2
1.4. Podbudowy	2
1.5. Nawierzchnie	2
1.6. Elementy ulic	2
1.7. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2
C. Spis treści	3