

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja pobocza ul. Skoczowskiej w Ustroniu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-08-30**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacja pobocza ul. Skoczowskiej w Ustroniu		
1		Modernizacja pobocza ul. Skoczowskiej w Ustroniu		
1.1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.1.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem	kpl	1.00
1.2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.2.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 50·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	252.00
1.2.2	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na głębokość 15cm	m	180.00
1.3	D.04.00.00	Podbudowy		
1.3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	278.00
1.3.2	D.04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z betonu popiołowego Rm=5,0MPa. Grubość 20cm	m2	278.00
1.3.3	D.04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm	m2	278.00
1.4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
1.4.1	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8·cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa	m2	215.00
1.5		Elementy ulic		
1.5.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe, 8x30·cm, ława betonowa C12/15	m	185.00
1.6		Roboty wykończeniowe		
1.6.1	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe - wymiana na nowe	szt	5.00