


13 mm	nawierzchnia kauczukowa
150 mm	beton wodoszczelny C20/25 (B25) W8, gr. 15 cm, zbrojony siatką 10x10 cm, dylatowany 5 x 5 m
0,3 mm	folia budowlana gr. 0,3 mm (jako izolacja pozioma układana na zakład min. 20 cm)
50 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0 - 31,5 mm
250 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5 - 63 mm
150 mm	warstwa wzmacniająca z pospółki
	dno wykopu dogęścić dodatkowo na głębokość 0,5 m do is=1
	grunt rodzimy wg. warunków gruntowych



*nazwa i adres inwestycji:*

Budowa boiska lekkoatletycznego, szatni z sanitariatami, budynku magazynowego na sprzęt sportowy, miejsc postojowych oraz przebudowa zjazdu, na terenie działki nr 359/148, 359/144, obręb Lipowiec, przy ul. Szkolnej w Ustroniu.

*inwestor:*

Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

*treść rysunku :*

PRZEKRÓJ 1-1

data:	LUTY 2016	skala:	1:20
etap:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
PB	autor:	mgr inż. arch. Zofia Perleaga	
branża:	upr. bud. nr 222/89/B-B		
A	sprawdzający:	mgr inż. arch. Tomasz Raszka	
nr rys:	upr. bud. nr 5/SLOKK/2015		
A06			

Projekt wykonano w programie AutoDesk AutoCAD 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiegokolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora

Z A B R O N I O N E

przekrój 1-1,  
projekt, skala 1:20