


Poz.P8 Płatew (15 szt.)

Skala 1:10




ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:

STAL S235JR, –profile stalowe
KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN-EN 1090-2
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI–MALOWANIE

–przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C2** (mała-el. wewnqtrz budynku)
–przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)
–zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej : **R30**

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUK	POZ	RAZEM				
P8	1	□ 90x50x3	4376	S235JR	1	15	15	65.70	6.24	409.65	17.85
	2	BL 12x110	180	S235JR	2	15	30	5.40	10.36	55.95	1.35
OGÓŁEM										465.6	19.2
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%										8.38	0.35
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%										9.31	0.38
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%										6.98	0.29
RAZEM:										490.27	20.22

INWESTOR :	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43–450 Ustroń		
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 43–450 Ustroń, ul. Partyzantów 2		data : 06/2021
			skala : 1: 10
FAZA PROJ.:	PROJEKT TECHNICZNY–KONSTRUKCJA		
	PROJEKTOWAŁ:	inz. Michał LUCZAK	podpis : nr upr.: specj. konstr.–bud. 0562/09
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr PŁAŻEWSKI	podpis : nr upr.: specj. konstr.–bud. SLK3069/PWOK/10
	nazwa rys. : Remontowany dach–płatew P8 ---		nr rys. : K12