



Poz.P2 Płatew (6 szt.)

Skala 1:10



Poz.P3 Płatew (2 szt.)

Skala 1:10




ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUK	POZ	RAZEM				
P2	1	Uz 90x60x4	4310	S235JR	1	6	6	25.86	6.08	157.20	10.32
P3	1	Uz 90x60x4	325	S235JR	1	2	2	0.66	6.08	3.96	0.26
OGÓŁEM										161.16	10.58
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%										2.9	0.19
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%										3.22	0.21
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%										2.42	0.16
RAZEM:										169.7	11.14

ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:

STAL S235JR, –profile stalowe  
KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN-EN 1090-2  
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI–MALOWANIE  
–przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C2** (mała-el. wewnątrz budynku)  
–przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)  
–zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej : **R30**

INWESTOR :	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43–450 Ustroń			data :	06/2021
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 43–450 Ustroń, ul. Partyzantów 2			skala :	1: 10
FAZA PROJ.:	PROJEKT TECHNICZNY–KONSTRUKCJA			nr upr. : specj. konstr.–bud.	0562/09
 44-273 Rybnik ul. Batorego 46D 504 030 873	PROJEKTOWAŁ:	inz. Michał LUCZAK	podpis :	nr upr. : specj. konstr.–bud.	SLK3069/PWOK/10
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr PŁAŻEWSKI	podpis :	nr rys. :	K7
	nazwa rys. : Remontowany dach–płatew P2, P3 ---				