


Poz.P10 Płatew (3 szt.)

Skala 1:10




ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:

STAL S235JR, –profile stalowe  
KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN-EN 1090-2  
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI–MALOWANIE  
–przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C2** (mała-el. wewnątrz budynku)  
–przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)  
–zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej : **R30**

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUK	x	POZ	RAZEM			
P10	1	□ 90x50x3	3006	S235JR	1	3	3	9.03	6.24	56.28	2.46
	2	BL 12x110	180	S235JR	1	3	3	0.54	10.36	5.61	0.12
	3	BL 12x110	180	S235JR	1	3	3	0.54	10.36	5.61	0.12
OGÓŁEM										67.5	2.7
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%										1.22	0.05
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%										1.35	0.05
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%										1.01	0.04
RAZEM:										71.08	2.84

INWESTOR :	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43–450 Ustroń			data :	06/2021
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 43–450 Ustroń, ul. Partyzantów 2			skala :	1: 10
FAZA PROJ.:	PROJEKT TECHNICZNY–KONSTRUKCJA			nr upr. : specj. konstr.–bud.	0562/09
 44-273 Rybnik ul. Batorego 46D 504 030 873	PROJEKTOWAŁ:	inz. Michał LUCZAK	podpis :	nr upr. : specj. konstr.–bud.	SLK3069/PWOK/10
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr PŁAŻEWSKI	podpis :	nr rys. :	K14
	nazwa rys. : Remontowany dach–płatew P10 ---				