

ZAKRES OPRAC.
PROJ. ZAMIENNEGO

PROJ. ZMIANY W
PROJ. ZAMIENNYM

WYBURZENIA
ZG. Z PROJ. PIERWOTNYM

OZNACZENIE DRZWI
PRZECIWPOŻAROWYCH:
EI..SA – DRZWI DYMOSZCZELNE
EI..S200 – DRZWI DYMOSZCZELNE,
MAKS. PRZEPŁYW NA POZ. 20M3/H

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH

BIBLIOTEKA IM. J. WANTUŁY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK		WYKOŃCZENIE
POMIESZCZENIA - PIĘTRO				
1.2	POKÓJ OPRAC.	44.41	m²	WYKŁADZINA PCV
1.3	POKÓJ	19.70	m²	WYKŁADZINA PCV
1.4	POKÓJ	15.30	m²	WYKŁADZINA PCV
1.5	POKÓJ	35.20	m²	WYKŁADZINA PCV
1.6	POKÓJ	19.50	m²	WYKŁADZINA PCV
1.7	PRZEDSIONEK	4.10	m²	WYKŁADZINA PCV
1.8	SANITARIATY	9.60	m²	TERAKOTA
1.9	PRZEDSIONEK	9.10	m²	TERAKOTA
1.10	MAGAZYN	10.20	m²	WYKŁADZINA PCV
1.11	PRZEDMAGAZYN	4.53	m²	WYKŁADZINA PCV
1.12	MAGAZYN	15.23	m²	WYKŁADZINA PCV
1.13	BIURO DYREKT.	16.26	m²	WYKŁADZINA PCV
1.14	POKÓJ DYREKT.	10.29	m²	WYKŁADZINA PCV
	SUMA:	213.42	m²	
	KOMUNIKACJA			
K1.1	WIATROŁAP	4.80	m²	LASTRICO
K1.2	KOMUNIKACJA	15.50	m²	LASTRICO
K1.3	KOMUNIKACJA	6.80	m²	LASTRICO
	SUMA	27.10	m²	
	OGÓŁEM:	240.52	m²	

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH.
2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
3. KOTY WYSOKOŚCIOWE W METARCH.
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM TECHNICZNYM UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z PROJEKTEM P.N. BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE LUB RÓWNORZEDNE ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE.
7. NALEŻY ZAPEWNIĆ NADZÓR UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA NA BUDOWIE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC.
8. SPIS POWIERZCHNI: (WG PN-ISO 9836:1997)
9. NIE PROWADZIĆ INSTALACJI W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.
10. WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE - BELKI, SŁUPY, RDZENIE, WIEŃCE, NADPROZA WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM.
11. WYMIARY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (OTWÓR W ŚCIANIE W STANIE SUROWYM).
    WYMIARY STOLARKI WEWNĘTRZNEJ - PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (ŚWIATŁO FUTRYNY DRZWIOWEJ).
    DRZWI ZEWNĘTRZNE - WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI.
    WYS. OTWORÓW DRZWIOWYCH I PRZEJŚĆ NALEŻY LICZYĆ OD WYK. POW. PODŁOGI.
12. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU OKIENNEGO.
13. WOKÓŁ OTWORÓW OKIENNYCH WYKONAĆ WĘGARKI GR. - 3 CM - W WARSTWIE OCIEPLENIA.

BWD

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DUŹNIAK

UL. PARTYZANTÓW 25/10, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, TEL. 33 812 29 66, KOM. 508 508 789

PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WŁADYSŁAW DUŹNIAK UPR. ARCHITEKTONICZNE 10/02/SLOKK	DATA I PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. RYSZARD ŁADOWSKI UPR. ARCHITEKTONICZNE 3332/61	DATA I PODPIS:		
INWESTOR	MIASTO USTROŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTROŃ	OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ DUŹNIAK	DATA I PODPIS:
OBIEKT	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J. WANTUŁY	FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY	
NAZWA PROJEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIEUŻYTKOWEGO NA SALĘ MULTIMEDIALNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ DOBUDOWĄ PLATFORMY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. J. WANTUŁY W USTRONIU - PROJEKT ZAMIENNY	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
		TREŚĆ	RZUT PIĘTRA	
LOKALIZACJA	UL. RYNEK 4, 43-450 USTROŃ, DZ. NR 364/1 OBRĘB: USTROŃ, JEDN. EWID.: USTROŃ		DZN. DOK.	DATA	SKALA	DZN. RYS.
			MU	07.2021	1:100	03