

ZAKRES OPRAC.
PROJ. ZAMIENNEGO

PROJ. ZMIANY W
PROJ. ZAMIENNYM

WYBURZENIA
ZG. Z PROJ. PIERWOTNYM

OZNACZENIE DRZWI
PRZECIWPOŻAROWYCH:
EI...SA – DRZWI DYMOSZCZELNE
EI...S200 – DRZWI DYMOSZCZELNE,
MAKS. PRZEPŁYW NA POZ. 20M3/H

UWAGI:

1. WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
3. DANE MATERIAŁOWE:
   - BETON KONSTRUKCYJNY WYLEWANY NA BUDOWIE – C25/30 (B30)
   - STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN (RB 500W)
   - STRZEMIONA: A–I (St3SX), AIII–N (RB 500W)
   - DREWNO KONSTRUKCYJNE: KLASY C24
   - STAL PROFILOWANA: S355JR
4. OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
   - 50mm – FUNDAMENTY
   - 25mm – ELEMENTY WYLEWANE NA BUDOWIE
5. IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
   - POZIOMA – FOLIA IZOLACYJNA
   - ŚCIAN BOCZNYCH – ROZTWORY ASFALTOWE
6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
7. WSZYSTKIE POZIOMY STROPÓW WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA CONSED
www.CONSED.PL
e-mail: BIURO@CONSED.PL
TEL: 506-141-117

NAZWA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIEUŻYTKOWEGO NA SALĘ MULTIMEDIALNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ DOBUDOWĄ PLATFORMY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. J. WANTUŁY W USTRONIU - PROJEKT ZAMIENNY

INWESTOR: MIASTO USTROŃ
UL. RYNEK 1, 43-450 USTROŃ

LOKALIZACJA: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J. WANTUŁY
UL. RYNEK 4, 43-450 USTROŃ, DZ. NR 364/1 OBRĘB: USTROŃ, JEDN. EWID.: USTROŃ

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3988/POOK/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	SLK/3987/POOK/11	

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
DATA: 02.2022
BRANŻA: KONSTRUKCJA
SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT KONSTRUKCJI I PIĘTRA
NUMER RYSUNKU: 03/K