

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-04-12**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)		
1		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)		
1.1		Roboty przygotowawcze		
1.1.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 35-cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	526.00
1.1.2	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą, na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	311.00
1.1.3	D.05.03.11	Rozebranie nawierzchni asfaltowych i betonowych. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	526.00
1.2		Roboty ziemne		
1.2.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego lub stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - dostawa, stabilizacja nasypu i jego podstawy, zagęszczenie nasypu z materiału dostarczonego środkami transportu kołowego, z załadunkiem koparką.	m3	21.60
1.3	D.04.00.00	Podbudowy		
1.3.1	D.04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 35-cm - chodnik	m2	526.00
1.4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
1.4.1	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m2	526.00
1.5		Elementy ulic		
1.5.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe, 8x30-cm, ława betonowa C12/15	m	311.00
1.6		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
1.6.1	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem	kpl	1.00
1.6.2	D.07.06.02	Balustrada stalowa - bariera z pochwytem (wg wzoru istniejącej bariery). Bariera ocynkowana i malowana proszkowo RAL[6005]	m	21.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)	2
1.1. Roboty przygotowawcze	2
1.2. Roboty ziemne	2
1.3. Podbudowy	2
1.4. Nawierzchnie	2
1.5. Elementy ulic	2
1.6. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2
C. Spis treści	3