

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.	kalkulacja własna	Punktowa wymiana maty SBR systemu poliuretanowego typu „natrysk” w miejscach uszkodzeń (demontaż, utylizacja, obróbka krawędzi, gruntowanie, wypełnienie)	szt	12,000
2.	kalkulacja własna	Czyszczenie i mycie powierzchni poliuretanowej bieżni	m ²	5,2*60,3 = 313,560
3.	kalkulacja własna	Gruntowanie powierzchni bieżni	m ²	5,2*60,3 = 313,560
4.	kalkulacja własna	Wykonanie natrysku nowej nawierzchni poliuretanowej (2 x natrysk w kolorze ceglanym o łącznej grubości 2/3mm)	m ²	5,2*60,3 = 313,560
5.	kalkulacja własna	Odtworzenie oliniowania bieżni w kolorze białym (szerokość linii 5 cm)	komplet	1,000