

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	Modernizacja ul. Orłowej w Ustroniu 130mb
Nazwy i kody CPV:	45000000-7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 71354000-4 Usługi sporządzania map 45233251-3 Wymiana nawierzchni 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Nazwa i adres zamawiającego:	Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń
Data opracowania przedmiaru robót:	2024-04-02
Nazwa jednostki opracowującej:	Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ul. Orłowej w Ustroniu 130mb		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie górzystym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, tłuczeń grubość średnia 20·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	338.00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	118.30
3.2	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego - wyrównanie terenu przy drodze	m3	90.00
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	338.00
4.2	D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 30·cm	m2	338.00
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.10.03.01a	Nawierzchnia z betonowych płyt JOMB 100x75x12,5cm, ułożone na betonie C12/15 gr min 7cm - (otwory w płycie owalne)	m2	357.50
6		Odwodnienie		
6.1		Wodowpusty z ceownika 80*50mm gr 3mm (szer*wys) na ławie z betonu C16/20	m	9.00
6.2	D.08.03.01	Ściek prefabrykowany betonowy typu mulda , na ławie z betonu C16/20	m	130.00
7		Roboty związane z umocnieniem skarp		
7.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm	m2	208.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Roboty ziemne	2
4. Podbudowy	2
5. Nawierzchnie	2
6. Odwodnienie	2
7. Roboty związane z umocnieniem skarp	2
C. Spis treści	3