

Przedmiar

1	AW-040 Demontaż cokołów drewnianych krotność= 1,00	47,84 m
	1. (10,70+7,06+0,65+0,30)*2-0,88-2,30	34,24
	2. (5,90+2,05)*2-2,30	13,60
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	47,84
2	KNR 4-01W 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy, krotność 2 krotność= 2,00	89,61 m2
	1. 7,08*10,70+0,30*0,88	76,02
	2. 0,65*2,30+2,05*5,90	13,59
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	89,61
3	AW-050 Wykonanie oczyszczenia wylewki z pozostałości kleju z wykładziny krotność= 1,00	89,61 m2
4	KNR 4-01 0210-01-040 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego krotność= 1,00	3,40 m
	1. 1,50+1,90	3,40
5	AW-090 Przełożenie istniejącego podłączenia instalacji elektrycznej "wyspy" do bruzdy krotność= 1,00	1,00 kpl
6	KNR 4-01 0207-01-040 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłogach krotność= 1,00	3,40 m
7	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	17,922 m2
	1. 7,08*10,70+0,30*0,88	76,02
	2. 0,65*2,30+2,05*5,90	13,59
	3. -----	
	4. Suma	89,61
	5. Przeniesienie pomnożone	
	6. 0,2	17,922
8	KNR 2-02U 1130-0101-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00	17,922 m2
9	KNR 2-02U 1130-0301-050 Dodatek za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, krotność 3 krotność= 3,00	17,922 m2
10	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	89,61 m2
	1. 7,08*10,70+0,30*0,88	76,02
	2. 0,65*2,30+2,05*5,90	13,59
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	89,61
11	KNR 2-02U 2806-0501-050 Posadzki jednobarwne z płytek GRES na zaprawach klejowych gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 krotność= 1,00	89,61 m2
12	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	9,568 m2
	1. (10,70+7,06+0,65+0,30)*2-0,88-2,30	34,24

	2. (5,90+2,05)*2-2,30	13,60
	3. -----	
	4. Suma	47,84
	5. Przeniesienie pomnożone	
	6. 0,20	9,568
13	KNR 4-01 0705-0101-040 Wykonanie pasów szer. do 15 cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna suchogaszzonego - wyrównanie powierzchni pod cokolik krotność= 1,00	47,84 m
	1. (10,70+7,06+0,65+0,30)*2-0,88-2,30	34,24
	2. (5,90+2,05)*2-2,30	13,60
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	47,84
14	KNR 2-02U 2809-0401-040 Cokoliki z płytek GRES wys. 10 cm na zaprawach klejowych o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 krotność= 1,00	47,84 m
15	AW-050 Wykonanie gładzi gipsowej pod malowanie - wyrównanie powierzchni nad cokolikiem krotność= 1,00	14,352 m2
	1. (10,70+7,06+0,65+0,30)*2-0,88-2,30	34,24
	2. (5,90+2,05)*2-2,30	13,60
	3. -----	
	4. Suma	47,84
	5. Przeniesienie pomnożone	
	6. 0,3	14,352
16	KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych pod malowanie krotność= 1,00	14,352 m2
17	KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną krotność= 1,00	14,352 m2
18	KNR 2-02 1505-04-050 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie,rotność 1 krotność= 1,00	14,352 m2
19	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	1,792 m3
	1. 89,61*2*0,01	1,792
20	KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km,rotność 2 krotność= 2,00	1,792 m3
21	AW-034 Opłata za przyjęcie wykładziny na wysypisku krotność= 1,00	0,538 t
	1. 89,61*2*3,0*0,001	0,538