

---

# PRZEDMIAR

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Roboty budowlane                                  | 45000000-7 |
| Roboty malarskie                                  | 45442100-8 |
| Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów | 45421100-5 |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZWA<br/>ZAMÓWIENIA:</b> | MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW KORYTARZA PARTERU BUDYNKU<br>WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI |
| Adres / lokalizacja:         | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W USTRONIU NIERODZIMIU UL.KRETA 6                             |

---

**Data opracowania przedmiaru robót:**      marzec 2024

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT**

| Lp. | Nazwa działu                        |
|-----|-------------------------------------|
| 1   | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |
| 2   | ŚCIANKA DZIAŁOWA                    |
| 3   | ROBOTY MALARSKIE-SUFITY             |
| 4   | ROBOTY MALARSKIE-ŚCIANY             |
| 5   | ROBOTY STOLARSKIE                   |
| 6   | ROBOTY ŚLUSARSKIE                   |
| 7   | ROBOTY POZOSTAŁE                    |

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji        | Kod pozycji                                | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j.m.                             | Ilość / liczba                            |
|-------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                           |
| 1                 |                                            |            | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                           |
| 1 d.1             | <b>KNR-W 4-01<br/>1216-01</b>              |            | Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi i okien<br><br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY</i><br>6,0 * 2,45 + 0,95 * 1,85 + 1,75 * 0,7 + 1,0 * 2,0 + 1,8 * 1,5 22,38<br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY</i><br>23,30 * 2,05 + 9,47 * 2,58 + 0,9 * 2,0 * 2 + 1,0 * 2,0 * 5 + 1,50 * 2,0 + 2,58 * 2,47 * 2 + 1,18 * 2,05 * 2 + 1,84 * 2,05 * 2 113,92<br><i>KLATKA SCHODOWA</i><br>4,5 * 2,05 9,23<br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i><br>15,20 * 1,905 + 1,0 * 2,0 * 7 + 1,8 * 2,05 46,65<br>A (Suma częściowa) 192,18<br><b>RAZEM</b> | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2 | <br><br><br><br><br><br><br><b>192,18</b> |
| 2 d.1             | <b>KNR-W 3<br/>0513-04<br/>analogia</b>    |            | Rozebranie ścianek działowych drewnianych<br><br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 118</i><br>1,905 * 3,20 - 0,9 * 2,0 4,30<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2<br>m2                         | <br><br><br><br><b>4,30</b>               |
| 3 d.1             | <b>KNR-W 4-01<br/>0443-02</b>              |            | Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 118</i><br>1 1,00<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                     | <br><br><br><b>1,00</b>                   |
| 4 d.1             | <b>KNR-W 4-01<br/>0441-10<br/>analogia</b> |            | Demontaż odbojnic drewnianych z ściany<br><br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i><br>6,0 6,00<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m<br>m                           | <br><br><br><b>6,00</b>                   |
| 5 d.1             | <b>KNR-W 4-01<br/>0353-05</b>              |            | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY/KLATKA SCHODOWA "MAŁA"</i><br>1,45 * 2,10 3,05<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2<br>m2                         | <br><br><br><b>3,05</b>                   |
| 6 d.1             | <b>KNR-W 4-01<br/>0353-10</b>              |            | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 110</i><br>1,1 * 2,1 2,31<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2<br>m2                         | <br><br><br><b>2,31</b>                   |
| 7 d.1             | <b>KNR-W 4-01<br/>0353-15</b>              |            | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KLATKA SCHODOWA (DEMONTAŻ POCHWYTÓW STALOWYCH)</i><br>4 + 5 9,00<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                     | <br><br><br><b>9,00</b>                   |

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji        | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                                                                                        | Ilość / liczba                                                     |
|------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2          |                    |            | <b>ŚCIANKA DZIAŁOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                    |
| 8 d.2      | KNR AT-43 0112-03  |            | <p>Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H gr.12,5 mm na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (z każdej strony 2x płyta RIGIPS RIGIDUR H gr.12,5 mm); jedna warstwa wełny mineralnej (wełna Aku-Płyta gr. 10,0 cm) lub równoważne</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i><br/> <i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i><br/> 1,905 * 3,2 - 0,9 * 2,0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>m2</p> <p>4,30</p> <p><b>RAZEM</b></p>                                                   | <p></p> <p></p> <p><b>4,30</b></p>                                 |
| 9 d.2      | KNR AT-43 0119-03  |            | <p>Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i><br/> <i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i><br/> 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>szt.</p> <p>1,00</p> <p><b>RAZEM</b></p>                                                 | <p></p> <p></p> <p><b>1,00</b></p>                                 |
| 3          |                    |            | <b>ROBOTY MALARSKIE-SUFITY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                    |
| 10 d.3     | KNR-W 4-01 0711-14 |            | <p>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <p>1. Odbicie odstających i spękanych tynków.<br/> 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.<br/> 3. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych.<br/> 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i><br/> <i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA), KLATKA SCHODOWA-SZACUNKOWO 3% POWIERZCHNI</i><br/> <math>((6,0 * 2,45 + 0,95 * 1,85 + 1,75 * 0,7) + (4,5 * 2,05) + (15,20 * 1,905)) * 0,03</math><br/> A (Suma częściowa)</p> <p><i>KORYTARZ GŁÓWNY- SZACUNKOWO 10% POWIERZCHNI</i><br/> <math>(23,30 * 2,05 + 9,47 * 2,58) * 0,10</math><br/> B (Suma częściowa)</p> <p><b>RAZEM</b></p> | <p>m2</p> <p>1,68</p> <p><b>1,68</b></p> <p>7,22</p> <p><b>7,22</b></p> <p><b>RAZEM</b></p> | <p></p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p><b>8,90</b></p> |
| 11 d.3     | KNR-W 4-01 0713-02 |            | <p>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <p>1. Zeszkrobanie farby lub zdarcie tapet.<br/> 2. Zmycie powierzchni tynków wodą.<br/> 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.<br/> 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i><br/> <i>-KORYTARZ GŁÓWNY- SZACUNKOWO 40% POWIERZCHNI</i><br/> <math>(23,30 * 2,05 + 9,47 * 2,58) * 0,4</math><br/> A (Suma częściowa)</p> <p><b>RAZEM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>m2</p> <p>28,88</p> <p><b>28,88</b></p> <p><b>RAZEM</b></p>                              | <p></p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p><b>28,88</b></p>                    |
| 12 d.3     | NNRNKB 202 1134-01 |            | <p>(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i><br/> <i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY</i><br/> <math>6,0 * 2,45 + 0,95 * 1,85 + 1,75 * 0,7</math><br/> <i>-KORYTARZ GŁÓWNY</i><br/> <math>23,30 * 2,05 + 9,47 * 2,58</math><br/> <i>-KLATKA SCHODOWA</i><br/> <math>4,5 * 2,05</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>m2</p> <p>17,68</p> <p>72,20</p> <p>9,23</p>                                             | <p></p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>                              |

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji        | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j.m.                                                                 | Ilość / liczba |
|------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |                    |            | -KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)<br>15,20 * 1,905 28,96<br>A (Suma częściowa) 128,06<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2<br>m2                                                             | 128,06         |
| 13 d.3     | kalk. własna       |            | Naprawa rys i pęknięć sufitów z wypełnieniem rysy materiałem trwale elastycznym i wklejeniem siatki z włókna szklanego/flizeliny<br>KORYTARZ PARTER<br>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA) -SZACUNKOWO<br>40,0 40,00<br>A (Suma częściowa) 40,00<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m<br>m<br>m                                                          | 40,00          |
| 14 d.3     | KNR-W 4-01 1204-08 |            | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>KORYTARZ PARTER<br>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)<br>128,06 128,06<br>A (Suma częściowa) 128,06<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2<br>m2<br>m2                                                       | 128,06         |
| 15 d.3     | KNR-W 4-01 1204-01 |            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor biały)<br>KORYTARZ PARTER<br>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)<br>128,06 128,06<br>A (Suma częściowa) 128,06<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2<br>m2<br>m2                                                       | 128,06         |
| 4          |                    |            | <b>ROBOTY MALARSKIE-ŚCIANY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                |
| 16 d.4     | NNRNKB 202 1134-02 |            | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnym - powierzchnie pionowe-ściany<br>KORYTARZ PARTER<br>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY<br>a.ŚCIANY<br>$(0,7 + 1,75 + 0,7) * 2,20 + (2,8 + 0,5 + 0,5 + 2,8) * 3,52 + (0,7 + 0,35 + 2,45 + 2,9) * 2,4 + (0,95 + 1,85 + 0,95) * 2,0 - 1,0 * 2,0 - 1,8 * 1,5$ 48,32<br>b.SZPALETY OKIENNE<br>$(1,5 * 2 + 1,8) * 0,5$ 2,40<br>-KORYTARZ GŁÓWNY<br>a.ŚCIANY<br>$(23,30 * 2 + 2,05) * 3,51 + (6,55 * 2 + 2,58) * 3,43 + (2,92 * 2 + 2,58) * 4,35 - (0,9 * 2,0 * 2 + 1,0 * 2,0 * 5 + 1,50 * 2,0 + 2,58 * 2,47 * 2 + 1,18 * 2,05 * 2 + 1,84 * 2,05 * 2 + 2,05 * 3,43 + 1,75 * 2,2 + 0,5 * 2 * 3,43)$ 205,13<br>b.SZPALETY OKIENNE I DRZWIOWE<br>$(2,05 * 2 + 1,18) * 2 * 0,25 + (2,05 + 1,84) * 2 * 0,25 + (2,0 * 2 + 0,9) * 2 * 0,4 + (2,0 * 2 + 1,0) * 3 * 0,4 + (2,0 * 2 + 1,0) * 2 * 0,2 + (2,0 * 2 + 1,5) * 0,4 + (2,20 * 2 + 1,75) * 0,7$ 23,01<br>-KLATKA SCHODOWA<br>$4,5 * 3,2 + 0,2 * 4,5 + 0,5 * 3,0 * 4,5 + (0,4 * 3) * 2,05$ 24,51<br>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)<br>a.ŚCIANY<br>$(15,20 * 2 + 1,905 * 3) * 3,2 - (1,0 * 2,0 * (7 + 1) + 1,8 * 2,05 + 4,1 * 3,2)$ 82,76<br>b.SZPALETY OKIENNE<br>$(2,05 * 2 + 1,8) * 0,3$ 1,77<br>A (Suma częściowa) 387,90<br><b>RAZEM</b> | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 387,90         |

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji                       | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j.m.                                                                                                                              | Ilość / liczba |
|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17<br>d.4  | kalk. własna                      |            | <p>Naprawa rys i pęknięć ścian z wypełnieniem rysy materiałem trwale elastycznym i wklejeniem siatki z włókna szklanego/flizeliny</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i></p> <p><i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA) -SZACUNKOWO</i></p> <p>55,0</p> <p>55,00</p> <p>A (Suma częściowa)</p> <p>55,00</p> <p><b>RAZEM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>                                                                                                        | 55,00          |
| 18<br>d.4  | KNR-W 4-01<br>0711-03             |            | <p>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i></p> <p><i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA) -SZACUNKOWO-3% POWIERZCHNI</i></p> <p>387,90 * 0,03</p> <p>11,64</p> <p>A (Suma częściowa)</p> <p>11,64</p> <p><b>RAZEM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>                                                                                                     | 11,64          |
| 19<br>d.4  | KNR-W 4-01<br>1204-08<br>analogia |            | <p>Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi/olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i></p> <p><i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i></p> <p>387,90</p> <p>387,90</p> <p>A (Suma częściowa)</p> <p>387,90</p> <p><b>RAZEM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>                                                                                                     | 387,90         |
| 20<br>d.4  | KNR-W 4-01<br>1206-02             |            | <p>Dwukrotne malowanie farbami (bezwonną emalia akrylową np.Akrylux) starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania</p> <p><i>KORYTARZ PARTER</i></p> <p><i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY</i></p> <p><i>a.ŚCIANY</i></p> <p><math>(0,7 + 1,75 + 0,7) * 1,4 + (2,8 + 0,5 + 0,5 + 2,8) * 1,4 + (0,7 + 0,35 + 2,45 + 2,9) * 1,4 + (0,95 + 1,85 + 0,95) * 1,4 - 1,0 * 1,4 - 1,8 * 1,2</math></p> <p>24,30</p> <p><i>b.SZPALETY OKIENNE</i></p> <p><math>1,2 * 2 * 0,5</math></p> <p>1,20</p> <p><i>-KORYTARZ GŁÓWNY</i></p> <p><i>a.ŚCIANY</i></p> <p><math>(23,30 * 2 + 2,05) * 1,4 + (6,55 * 2 + 2,58) * 1,4 + (2,92 * 2 + 2,58) * 1,4 - (0,9 * 1,4 * 2 + 1,0 * 1,4 * 5 + 1,50 * 1,4 + 2,58 * 1,4 * 2 + 1,18 * 0,5 * 2 + 1,84 * 0,5 * 2 + 2,05 * 1,4 + 1,75 * 1,4 + 0,5 * 2 * 1,4)</math></p> <p>73,27</p> <p><i>b.SZPALETY OKIENNE I DRZWIOWE</i></p> <p><math>(0,5 * 2) * 2 * 0,25 + (0,5 * 2) * 2 * 0,25 + (1,4 * 2) * 2 * 0,4 + (1,4 * 2) * 3 * 0,4 + (1,4 * 2) * 2 * 0,2 + (1,4 * 2) * 0,4</math></p> <p>8,84</p> <p><i>-KLATKA SCHODOWA</i></p> <p><math>4,5 * 1,4 + 4,5 * 1,4</math></p> <p>12,60</p> <p><i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i></p> <p><i>a.ŚCIANY</i></p> <p><math>(15,20 * 2 + 1,905 * 3) * 1,4 - (1,0 * 1,4 * (7 + 1) + 1,8 * 0,5 + 4,1 * 3,2)</math></p> <p>25,34</p> <p><i>b.SZPALETY OKIENNE</i></p> <p><math>(2,05 * 2 + 1,8) * 0,3</math></p> <p>1,77</p> <p>A (Suma częściowa)</p> <p>147,32</p> <p><b>RAZEM</b></p> | <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> | 147,32         |

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji                     | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j.m.                           | Ilość / liczba                                   |
|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 21<br>d.4  | KNR-W 4-01<br>1204-02           |            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor półpełny)<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY, KORYTARZ GŁÓWNY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i><br>387,90 - 147,32<br>240,58<br>A (Suma częściowa)<br>240,58<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | m2<br><br>m2<br>m2             | <br><br><br><br><br><b>240,58</b>                |
| 22<br>d.4  | KNR-W 4-01<br>1207-02           |            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-DOJŚCIE DO ŚWIETLICY</i><br>0,7 + 0,5 + 3,5 + 0,95 + 1,85 + 0,95 + 0,35 + 2,45 + 6,0 + 0,5 + 0,7 - 1,0<br>17,45<br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY</i><br>(23,30 * 2 + 2,05) - 0,9 * 2 - 1,0 * 5 - 2,5 - 1,5 + 0,7 * 2 + 0,4 * 2 * 6 + 0,2 * 2 * 2<br>44,85<br><i>-KLATKA SCHODOWA</i><br>4,5 * 2<br>9,00<br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)</i><br>(15,20 * 2 + 1,905 * 2) - 4,1 - 1,0 * 7<br>23,11<br>A (Suma częściowa)<br>94,41<br><b>RAZEM</b> | m<br><br>m<br>m<br>m<br>m<br>m | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>94,41</b> |
| 23<br>d.4  | KNR 4-01 1212<br>-05            |            | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KLATKA SCHODOWA (KRATA ZAMYKAJĄCA)</i><br>2,5 * 2,2<br>5,50<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2<br><br>m2                   | <br><br><br><b>5,50</b>                          |
| 24<br>d.4  | KNNR-W 3<br>1011-03<br>analogia |            | Malowanie powierzchni drewnianych<br><br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY(BOAZERIA)</i><br><i>a.SUFIT</i><br>0,8 * 2,05<br>1,64<br><i>b.ŚCIANY</i><br>0,5 * 3,43 * 2<br>3,43<br>A (Suma częściowa)<br>5,07<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2<br><br>m2<br>m2<br>m2       | <br><br><br><br><br><br><b>5,07</b>              |
| <b>5</b>   |                                 |            | <b>ROBOTY STOLARSKIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                  |
| 25<br>d.5  | KNR-W 4-01<br>0210-01           |            | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY/KLATKA SCHODOWA "MAŁA"</i><br><i>PRZYGOTOWANIE OTWORU POD MONTAŻ NOWYCH DRZWI ALUMINIOWYCH-SKUCIE CZĘŚCI NADPROŻA</i><br>1,5<br>1,50<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | m<br><br>m                     | <br><br><br><br><br><b>1,50</b>                  |
| 26<br>d.5  | KNR 0-19 1024<br>-08            |            | Montaż wew. drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, malowanych proszkowo, oszklonych szybą zespoloną bezpieczną klasy min P1A z samozamykaczem, zamkiem patentowym x2, (profil zimny, wymagane światło przejścia 1,2x2,0 m). Kolor do akceptacji przez Inwestora.<br><i>KORYTARZ PARTER</i><br><i>-KORYTARZ GŁÓWNY/KLATKA SCHODOWA "MAŁA"</i><br>1,5 * 2,15<br>3,23<br><b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                       | m2<br><br>m2                   | <br><br><br><br><b>3,23</b>                      |
| 27<br>d.5  | KNR-W 4-01<br>0708-03           |            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m                              |                                                  |

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji                | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j.m. | Ilość / liczba |
|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|            |                            |            | KORYTARZ PARTER<br>-KORYTARZ GŁÓWNY/KLATKA SCHODOWA<br>"MAŁA"<br>2,10 * 2 + 1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 5,65           |
|            |                            |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>5,65</b>    |
| 28 d.5     | KNNR 2 1104-02<br>analogia |            | Montaż ościeżnic drewnianych, opaskowych<br><br>KORYTARZ PARTER<br>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 118<br>1,05 * 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,21           |
|            |                            |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>2,21</b>    |
| 29 d.5     | KNNR 2 1103-01<br>analogia |            | Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, pełnych, okleinowych, fabrycznie wykończonych. Skrzydła z wypełnieniem w postaci płyty wiórowej (otworowej) z poszyciem z płyt HDF, łatwozmywalne, odporne na wilgoć. Skrzydła wyposażone w klamki, zamek patentowy, szyldy. Wymagane światło przejścia min. 0,9x2,0 m. Kolor okleiny do akceptacji przez Inwestora.<br>KORYTARZ PARTER<br>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 118<br>0,9 * 2,0                                                                                       | m2   | 1,80           |
|            |                            |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>1,80</b>    |
| 30 d.5     | KNNR 2 1104-02<br>analogia |            | Montaż ościeżnic stalowych systemowych z obróbką miejsca obsadzenia<br><br>KORYTARZ PARTER<br>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 110<br>1,05 * 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2,21           |
|            |                            |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>2,21</b>    |
| 31 d.5     | KNNR 2 1103-01<br>analogia |            | Montaż skrzydeł drzwiowych akustycznych, wewnętrznych, pełnych, okleinowych (okleina CPL 0,7 gr.I), fabrycznie wykończonych. Skrzydła w klasie izolacyjności akustycznej $R_w=42$ db. Skrzydła z wzmocnionym ramiakiem, poszyciem z płyt HDF, łatwozmywalne, odporne na wilgoć. Skrzydła wyposażone w klamki, zamek patentowy, szyldy, uszczelki progowe. Wymagane światło przejścia min. 0,9x2,0 m. Kolor okleiny CPL 0.7 gr.I do akceptacji przez Inwestora.<br>KORYTARZ PARTER<br>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 110<br>0,9 * 2,0 | m2   | 1,80           |
|            |                            |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>1,80</b>    |
| 32 d.5     | KNNR-W 4-01<br>0708-03     |            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm<br>KORYTARZ PARTER<br>-KORYTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ WYŻSZA)-SALA 110<br>WOKÓŁ WYMIENIANYCH OŚCIEŻNIC<br>2,0 * 2 + 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 5,00           |
|            |                            |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>5,00</b>    |
| 6          |                            |            | <b>ROBOTY ŚLUSARSKIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |
| 33 d.6     | kalk. własna               |            | Dostawa i montaż pochwyty stalowego fi 40, malowanego proszkowo<br>4,5 + 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 9,00           |
|            |                            |            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>9,00</b>    |



**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**

| Nr pozycji | Kod pozycji  | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia                                                                           | j.m. | Ilość / liczba |
|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 7          |              |            | <b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>                                                                           |      |                |
| 34<br>d.7  | kalk. własna |            | Wywóz pozostałości z rozbiórek z całej budowy<br>wraz z kosztami utylizacji (opłata utylizacyjna) | kpl. |                |
|            |              |            | 1                                                                                                 | kpl. |                |
|            |              |            | 1,00<br><b>RAZEM</b>                                                                              |      | <b>1,00</b>    |