

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja Parkingu w Ustroniu - Grażyńskiego PKP**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-09-23**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacja Parkingu w Ustroniu - Grażyńskiego PKP		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma	kpl	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt i kostki betonowej, wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	56.10
1.2.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 35cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	56.10
2.4	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławą, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	101.00
2.2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 7 cm. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	380.46
1.5		Elementy ulic		
1.5.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa C16/20	m	42.00
2.5.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe, 8x30 cm, ława betonowa C12/15	m	61.00
5	D.04.00.00	Podbudowy		
5.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	803.33
2.3.2	D.04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 35 cm - chodnik	m2	56.10
6	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
6.2	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3-4 cm,	m2	411.46
6.3	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm,	m2	391.87
2.4.1	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m2	56.10
1.6	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
1.6.1	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne. Wraz z wyminą pokryw na nowe	szt	1.00
1.6.2	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe i ściekowe	szt	4.00
1.6.3	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki wpustowe - wymiana na nowe wraz z odbudową warstw podbudowy. Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu (krata, pierścień odciążający i dystansowy)	szt	1.00
1.7		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
1.7.1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie cienkowarstwowe - odtworzenie istn. oznakowania	kpl.	1.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
1.5. Elementy ulic	2
5. Podbudowy	2
6. Nawierzchnie	2
1.6. Roboty wykończeniowe	2
1.7. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2
C. Spis treści	3