

BILANS TERENU działka budowlana 359/48		
	Łącznie	0,00%
Powierzchnia działki	13983.00	100.00
Istniejąca powierzchnia zabudowy	1241,00	8,88
Istniejące tereny utwardzone	950.00	6.79
Projektowana powierzchnia zabudowy bud. szatni z sanitariatami	62.39	0.45
Projektowana powierzchnia zabudowy b. mag.	41.22	0.29
Projektowana powierzchnia bolska lekkoatletycznego	4235,00	30.29
Projektowane tereny utwardzone dojazdów	650.00	4.65
Projektowane tereny utwardzone dojśc	600.00	4.29
Istnlejąca nawierzchnia asfaltowa do renowacji	300.00	24.17
Zieleń nlska urządzona wraz z drzewami I krzewami	5903.39	42.22
Powierzchnia biologicznie czynna (%)	42.22	

projektowane ławki i kosze na śmieci

① projektowana budowa boiska lekkoatletycznego

② projektowany budynek magazynowy na sprzęt sportowy
projektowany poziom parteru 371,50 m n.p.m.

③ projektowana budowa szatni z sanitariatami
projektowany poziom parteru 668,15 m n.p.m.

④ projektowane tereny utwardzone

⑤ istniejąca nawierzchnia do renowacji

projektowane odprowadzenie wody i schemat drenażu

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA KAUCZUKOWA NA PODBUDOWIE BETONOWEJ - powierzchnia 2155 m²

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA POLIURETANOWA TYPU 2S- powierzchnia 1845 m²

MĄCZKA CEGLANA DROBNA Z DOMIESZKĄ GLINY MIELONEJ powierzchnia 175 m²

granica działki

rezerwacja terenu pod plac zabaw

trawnik

drzewa i krzewy ozdobne

nazwa i adres inwestycji:
Budowa boiska lekkoatletycznego, szatni z sanitariatami, budynku magazynowego na sprzęt sportowy, miejsc postojowych oraz przebudowa zjazdu, na terenie działki nr 359/148, 359/144, obręb Lipowiec, przy ul. Szkolnej w Ustroniu.

inwestor:
Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

treść rysunku :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

data: LUTY 2016	*skala:* 1:500	
etap: PB	*IMIĘ I NAZWISKO*	*PODPIS*
branża: A	*autor:* mgr inż. arch. Zofia Perlega upr. bud. nr 222/89/B-B	
nr rys: Z01	*sprawdzający:* mgr inż. arch. Tomasz Raszka upr. bud. nr 5/SLOKK/2015	

Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora
- Z A B R O N I O N E .