

**Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
ujętych w budżecie miasta na 2015r.**

I. Drogi gminne

1. Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej

Roboty polegały na przebudowie obiektu mostowego i obejmowały rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego (przęsła i przyczółków), budowę przepustu z elementów prefabrykowanych o długości 8,00 m, jezdni szer. 5,00 m, obustronne chodniki dla pieszych o szer. 1,25 m, krawężniki kamienne, barieroporęcz.

Wartość zadania wyniosła **359 016,63 zł.**

2. Rozbudowa ul. Długiej

Rozbudowa drogi klasy L o szer. 5,0 m i długości 885,9 m obejmowała wymianę konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltobetonowej 4 758,00 m², budowę jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej 1 770,56 m², ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, budowę kanalizacji deszczowej PCV:Ø 200-400 mm – 900,61 mb.

Wartość zadania wyniosła **1 683 392,20 zł.**

3. Rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec

Roboty polegały na rozbudowie obiektu mostowego od strony zachodniej w postaci żelbetowej ramy zamkniętej z monolitycznymi wspornikami i odbudowie części wschodniej. Długość obiektu po rozbudowie 5,6 m, jezdni szer. 4,00 m, obustronne opaski betonowe o szer. 0,5 m, barieroporęcz.

Wartość zadania wyniosła **65 485,34 zł.**

4. Budowa ul. Spokojnej

Budowa drogi klasy D1/2 o szer. 3,0 m (5,0 m na mijankach) i długości 921,0 m. Budowa konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltobetonowej 3 000,00 m², budowa przepustu prefabrykowanego.

Przewidywana wartość zadania w 2015 r. **498 757,86 zł** całkowity koszt zadania **608 951,55 zł.**

5. Przebudowa ul. Traugutta

Przebudowa drogi i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 2 737,00 m². Prace obejmują wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, ułożenie krawężników, wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku.

Przewidywana wartość zadania **503 483,56 zł.**

6. Przebudowa ul. Beskidzkiej

Przebudowa drogi i wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na powierzchni 1 900,00 m². Prace na obejmują wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, budowę studzienek ściekowych, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej 6 cm i ścieralnej 4 cm, przebudowa sieci teletechnicznej.

Przewidywana wartość zadania **310 600,00 zł.**

7. Urządzenie przystanków przy ul. Leśnej

Prace obejmowały wykonanie robót ziemnych, budowę przepustu rurowego o śr. 40 cm, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie poręczy ochronnych.

Wartość zadania wyniosła **12 079,51 zł.**

8. Przebudowa ul. Obrzeżnej

Przebudowa drogi i wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na powierzchni 1 016,00 m². Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, budowę wodopustu, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej 4 cm i ścieralnej 3 cm, przebudowa przepustu, czyszczenie rowów obsypanie poboczy materiałem kamiennym.

Wartość zadania wyniosła **98 703,11 zł.**

9. Przebudowa ul. Grabowej

Prace obejmują wykonanie projektu przebudowy ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. Zadanie do realizacji w 2016 r.

Przewidywana wartość zadania w 2015 r. to **7 380,00 zł.**

10. Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej

Prace obejmują wykonanie prac projektowych przebudowy ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 0,3 km. Zadanie do realizacji w 2016 r.

Przewidywana wartość zadania w 2015 r. to **12 669,00 zł.**

11. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych

a) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na odcinku ul. Brzozowej

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z używanych płyt betonowych z ułożeniem cieku liniowego z korytek betonowych, obsypanie poboczy.

Wartość zadania wyniosła **9 637,59 zł.**

b) Modernizacja nawierzchni wokół wejścia na cmentarz od ul. Konopnickiej

Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, podbudowy z kruszywa łamanego ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, budowa studni chłonnej.

Wartość zadania wyniosła **12 918,60 zł.**

- c) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na odcinku ul. Myśliwskiej
Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z płyt betonowych YOMB z wyrównaniem podbudowy kruszywem łamanym, ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej, wykonanie wodopustu, obsypanie poboczy
Przewidywana wartość zadania **45 916,22 zł.**

12. Remont nawierzchni ulic

- a) ul. M.C. Skłodowskiej dł. 340 mb – remont polegał na rozbiórce istniejącej nawierzchni, korytowaniu, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. 4 cm wiążąca i 4 cm ścieralna, regulacji urządzeń i uzupełnieniu poboczy kruszywem
- b) ul. Sosnowa dł. 100 mb – remont polegał na frezowaniu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- c) ul. Czereśniowa dł. 70 mb – remont polegał na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- d) boczna od ul. Lipowskiej dł. 260 mb – remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 3 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- e) parking przy szkole w Nierodzimiu – remont polegał na korytowaniu, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- f) droga do Źródła Karola dł. 80 mb – remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 3 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem, czyszczeniu i umocnieniu rowu
- g) ul. Błaszczyka dł. 50 mb - remont polegał na rozbiórce istniejącej nawierzchni, korytowaniu, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. 4 cm wiążąca i 4 cm ścieralna, regulacji urządzeń, wykonaniu odwodnienia

Łączna wartość zadania **500 687,57 zł.**

13. Remont nawierzchni ulic Dąbrowskiego i Bema

Remont nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 972,40 m². Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, budowę studzienek ściekowych, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, ułożenie krawężników, wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku.

Wartość zadania wyniosła **231 691,25 zł.**

14. Odtworzenie drogi ul. Kluczyków

Zakres robót obejmował karczowanie drzew, korytowanie, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego

Wartość zadania wyniosła **34 205,42 zł.**

15. Remont chodnika wzdłuż ul. Hutniczej

Remont nawierzchni chodnika o powierzchni 191,00 m². Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku.

Wartość zadania wyniosła **31 203,39 zł.**

16. Remont odwodnienia ul. Topolowej

Prace obejmowały wykonanie wodopustów, studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem, oczyszczenie i profilowanie rowów, utwardzenie nawierzchni korą asfaltową wraz z powierzchniowym utwaleniem.

Wartość zadania wyniosła **32 889,70 zł.**

17. Remont miejsc postojowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w rejonie ul. Słonecznej i dojścia do Parku Lazarów

Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 i 8 cm na podsypce z piasku.

Wartość zadania wyniosła **22 819,44 zł.**

18. Remont balustrad kładki dla pieszych nad rzeką Wisła w ciągu ul. Krzywaniec

Roboty polegały na rozebraniu starych wykonaniu nowych wypełnień balustrad, zabezpieczeniu antykorozyjnym i wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej typu Spectroafalt Safegrip.

Wartość zadania wyniosła **92 210,00 zł.**

II. **Drogi powiatowe**

1. Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej – etap II

Budowa chodnika z kostki betonowej o długości 550 m i szer. 1,5 m. Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, budowę kanalizacji deszczowej PCV:Ø 315-400 mm – 350,0 mb. studzienek ściekowych, ułożenie krawężników wraz z ciekim , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku.

Wartość zadania wyniosła **415 034,11**

2. Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Skoczowskiej

Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie i montaż prefabrykatów zbrojonych, montaż balustrad, wykonanie umocnień koszami siatkowo-kamiennymi, wykonanie nawierzchni.

Wartość zadania wyniosła **71 762,87 zł.**

3. Remont chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej

Remont nawierzchni chodnika o powierzchni 417,00 m². Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku.

Wartość zadania wyniosła **73 572,89 zł.**

III. **Gospodarka wodno-ściekowa**

1. Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej.

Opracowano projekt kolektora wzdłuż ulicy Skoczowskiej (etap I) i zostało przyjęte zgłoszenie budowy przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Został opracowany również projekt sieci rozdzielczej kanalizacji (etap II) i zostało złożone zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Po przyjęciu zgłoszenia budowy sieci rozdzielczej (etap II) zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Koszt prac projektowych wyniósł **38 449,80 zł.**

W trakcie opracowania jest projekt budowy sieci rozdzielczej kanalizacji (etap III).

Przewidywana realizacja lata 2016 i 2017.

2. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa

Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 185,5m, z pompownią wód opadowych i zbiornikiem retencyjnym o pojemności 51,5 m. Zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywana wartość zadania **376 163,98 zł.**

3. Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków

Zakupiono mineralizator i spektrofotometr do laboratorium za kwotę 14 210,49 zł, zakończono ocieplenie dwóch komór fermentacyjnych za kwotę 143 092,71 zł.

W roku bieżącym zostaną zakupione i zamontowane 2 żurawiki przy komorach napowietrzania , oraz komputer sterujący pracą oczyszczalni . W trakcie opracowania są projekty: „Wymiany istniejących przewodów transportujących osad nadmierny do kompleksu zagęszczania oraz osad wstępny do procesu fermentacji” , „ wymiana sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną „ Zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywana wartość zadania w 2015 roku **203 415,90 zł.**

4. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego , Kasprowicza i Staffa

Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 439,0m z wpustami drogowymi i pokrywami ażurowymi na studniach kanalizacyjnych. Budowa obejmuje również przebudowę rowu przydrożnego i budowę dodatkowego odwodnienia w terenie zielonym przy ul. Staffa. Zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywana wartość zadania **335 256,15 zł.**

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka

W 2014 i 2015 roku została opracowana dokumentacja dla całego zadania. Wartość prac projektowych w 2015 roku **14 099,50 zł**.

Zadanie obejmuje budowę kanału dn 200 mm o długości L=140,00 m i rurociągu tłoczego o długości 381,5m (rurociąg tłoczny zostanie poprowadzony również pod dnem rzeki Wisły) . Zostanie wykonana pompownia ścieków w rejonie ulicy Krzywaniec. Teren pompowni zostanie wygradzony . zadanie obejmuje również budowę sieci kanalizacyjnej rozdzielczej na terenie osiedla domków mieszkalnych (dawniej letniskowych). Na terenie osiedla zostanie wybudowana kanalizacja dn 200 mm o długości 1292,50 m wraz z przyłączami do budynków. Do kanalizacji zostanie podłączonych 50 budynków. Teren budowy został przekazany wykonawcy w październiku br. Zadanie zostanie zakończone w roku 2016.

Przewidywana wartość zadania **1 041 038,14 zł**

6. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadanie zakupiono pompę do pompowni ścieków przy ul. M.C. Skłodowskiej za kwotę 12 238,50 zł , przebudowano punkt zasilania pompowni ścieków przy ul. Potokowej. Wykonywane jest czyszczenie i uszczelnianie 25 szt. studni kanalizacyjnych.

Przewidywana wartość zadania w 2015r. to **119 393,30 zł**.

7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Wczasowej – I etap

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm i dn 160 mm o łącznej długości 688,0 m. Na ciągu kanalizacji sanitarnej zabudowane zostaną studnie kanalizacyjne rewizyjne o średnicach dn 600 mm i 425 mm. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywana wartość zadania **241 969,76 zł**.

8. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości 598,0m i zabudowa studni wodomierzowych PE 600 – szt. 34. Zadanie w trakcie realizacji . Przewidywana wartość zadania **190 663,04 zł**

9. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm o długości 332,0m , Na ciągu kanalizacji sanitarnej zabudowano studnie kanalizacyjne rewizyjne o średnicach dn 600 mm i 425 mm. Zadanie w trakcie realizacji . Przewidywana wartość zadania **189 653,88 zł**.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna

Zadanie obejmowało budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej dn 200 mm i dn 160 mm o łącznej długości 248,8m , oraz budowę drenażu odwadniającego dn 160 mm o długości 42,6m . Na ciągu kanalizacji sanitarnej zabudowano studnie kanalizacyjne rewizyjne o średnicach dn 1000 mm ,600 mm i 425 mm. Wartość zadania **117 777,81 zł**.

11. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa

Zadanie obejmowało budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej dn 160 i długości 138,0 m . Na ciągu kanalizacyjnym zabudowano studnie rewizyjne PCV 425 mm i PE 600. Zadanie w trakcie odbioru.

Wartość zadania **87 161,76 zł.**

12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Tartaczna

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 o długości 86,0 m i budowę sieci wodociągowej o długości 173,0m. Zadanie w trakcie realizacji .

Przewidywana wartość zadania **66 598,29 zł .**

13. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bładnicka

Zadanie obejmuje budowę odwodnienia liniowego (korytek) o długości 20,0m , oraz budowę rurociągów o średnicach dn 200 i 315 mm o łącznej długości 80,0m.

Teren budowy został przekazany wykonawcy w październiku br. Zadanie zostanie zakończone w roku 2016.

Przewidywana wartość zadania **43 707,47 zł .**

14. Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3, 3949 przy ul. Leśnej

Wykonano przepust z rur betonowych dn 600 mm o długości 10,0m oraz umocniono dno i skarpy rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi na długości 10,4m.

Wartość zadania wyniosła **29 401,07 zł.**

15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście

Wykonano ciąg kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skowronków dn 160 mm o długości 76,40. Zakupiono rury kanalizacyjne dn 200 i 160 mm o długości 76m i studnie kanalizacyjne rewizyjne do zabudowy na ul. Podgórskiej. Trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gałczyńskiego.

Przewidywana wartość zadania **31 200,00 zł**

16. Opracowania projektowe dla nowych zadań inwestycyjnych .

W trakcie przygotowania są dokumentacje techniczne dla następujących zadań:

- a) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa
- b) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica
- c) Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica
- d) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
- e) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej

Realizacja zadań przewidziana jest na 2016 r.

IV. Oświetlenie uliczne

1. Budowa oświetlenia w Parku Łazarów

Wykonano oświetlenie alei parkowych poprzez zabudowę 15 słupów z oprawami i linią kablową.

Wartość zadania wyniosła **46 822,90 zł**

2. Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka

Na istniejących słupach podwieszono napowietrzną linię elektroenergetyczną NN o długości ok. 570m. Linia została zakończona na nowym słupie krańcowym. Na słupach wymieniono istniejące oprawy i uzupełniono brakujące oprawy. Łącznie zamontowano 21opraw. Zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywana wartość zadania **35 369,00 zł.**

3. Budowa oświetlenia ul. Beskidzka

Ułożono linię kablowej niskiego napięcia YAKXS 4 x 25 mm² na odcinku ok. 460 m , z zabudową 8 słupów oświetleniowych z oprawami . Zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywana wartość zadania **39 163,29 zł.**

4. Budowa oświetlenia ul. Uzdrowskiej

Ułożono linię kablową niskiego napięcia YAKXS 4 x 25 mm² na odcinku ok. 90 m , z zabudową 3 słupów oświetleniowych i oprawami oświetleniowymi parkowymi. Zadanie przed odbiorem końcowym.

Przewidywana wartość zadania **25 571,59 zł.**

5. Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną

Ułożono linię kablową niskiego napięcia YAKXS 4 x 25 mm² na odcinku ok. 190 m , z zabudową 5 słupów oświetleniowych i oprawami oświetleniowymi oraz zabudową szafki sterowniczej . Zadanie przed odbiorem końcowym.

Przewidywana wartość zadania **11 553,84 zł.**

6. Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły – skomunikowanie terenów rekreacyjnych – kładka na rzece Wiśle w ciągu ul. Parkowej

Wykonano przyłącze kablowe nn - 110m i rozprowadzono po konstrukcji mostu kabel YKY 3 x 1,5 do zasilania poszczególnych obwodów oraz przewód DMX 512 do sterowania oprawami LED. Zabudowano system sterowania , 68 reflektorów i siatki zabezpieczające reflektory . Wartość inwestycji **223 563,68 zł**

7. Zakup dekoracji świątecznych (2 choinek) na ronda miejskie

Zakupiono dekoracje świąteczne - 2 choinki do montażu na słupach oświetleniowych na rondach.

Wartość zakupionych choinek **12 300,00 zł.**

8. Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni

Został opracowany projekt oświetlenia i zostało przyjęte zgłoszenie budowy oświetlenia przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Wartość opracowanej dokumentacji **6 914,85 zł.**

V. Obiekty kubaturowe i sportowe.

1. Przedszkole nr 7.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”.

Zakres robót to: demontaż istniejącego tarasu, usunięcie podbudowy, ocieplenie ściany piwnicznej z wykonaniem izolacji p.wodnej, wykonanie drenażu z nową podbudową. Wykonanie tarasu o nawierzchni z kostki wibroprasowanej, wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej wokół tarasu. Wykonanie nowego chodnika wzdłuż tarasu i do bramy wejściowej. Prace zakończono.

Wartość zadania **127.481,79zł.**

2. Szkoła Podstawowa nr 2

Nazwa zadania: „Modernizacja bieżni SP-2”.

Zakres prac obejmował wykonanie projektu modernizacji bieżni z odwodnieniem, ze skocznia w dół, zabudową ławek i koszy na śmieci. Przewidziano częściowy remont istniejącego ogrodzenia. Opracowanie wykonano w dwóch wersjach w zależności od rodzaju podbudowy – drenaż (typowa podbudowa na kruszywie i na systemie podbudowy w postaci skrzynek plastikowych). Prace projektowe zostały zakończone.

Wartość prac projektowych **11.439,00zł.**

3. Szkoła Podstawowa nr 3.

Nazwa zadania: „Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3”.

Zakres robót to: demontaż istniejącego placu z płytek chodnikowych i drogi dojazdowej z trylinki, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni z podbudową placu i drogi dojazdowej, zabudowa elementów małej architektury (stojak na rowery, kwietniki, ławki, kosze na śmieci), oświetlenie placu, zabudowanie wiaty pod kontenery na śmieci. Prace zakończono.

Wartość zadania **279.448,97zł.**

4. Szkoła Podstawowa nr 5.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”.

Zakres robót to: ocieplenie budynku głównego szkoły, przewiązki i ściany północnej segmentu sportowego, wymiana parapetów zewnętrznych, zabudowa daszków nad wejściami, przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów do budynku (schodów głównych i do części mieszkalnej), zabudowa drzwi zewnętrznych do biblioteki, uzupełnienie kanalizacji deszczowej. Prace zakończono.

Wartość robót zadania **469.698,81zł.**

Wykonywany jest projekt budowlany Orlika lekkoatletycznego. Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5” – etap I-szy. Z uwagi na rozszerzony zakres prac projektowych planowane zakończenie projektu spodziewane jest na 29.04.2016r.

5. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6”.

Dla tego zadania ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy w styczniu br. na wymianę dachu nad szkołą, drugi przetarg na ocieplenie ścian i modernizację kotłowni ogłoszono w kwietniu po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich.

Zakres robót to: wymiana dachu nad budynkiem szkoły z ociepleniem stropu nad II piętrem, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, ocieplenie ścian budynku szkoły z ociepleniem ścian piwnicznych i wykonaniem drenażu, wymiana pieców instalacji centralnego ogrzewania z modernizacją kotłowni i zabudową urządzeń solarnych, wymiana rur i grzejników instalacji centralnego ogrzewania i adaptacja części piwnic pod potrzeby szatni dla uczniów. W ramach robót wykonano nowe schody główne do szkoły oraz do piwnic (szatni), wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wartość zadania **2.088.284,75 zł**.

6. Stadion K.S. Kuźnia w Ustroniu.

Nazwa zadania: „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.05.2015r. Umowny termin zakończenia obecnie wykonywanego etapu robót – do 08.05.2016r.

Zakres umowy obejmuje wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni z piłkochwytnymi, kanalizacją deszczową i drenażem, drogą dojazdową oraz zjazdem z ulicy Sportowej. Zabudowano maszty oświetleniowe boiska i oświetlenie drogi dojazdowej. Wykonana została przekładka wodociągu, wyburzone kolidujące z realizacją prac stare obiekty. Dodatkowo wykonana zostanie instalacja nawadniania boiska oraz docelowe ogrodzenie od strony ulicy Sportowej. Docelowo boisko wyposażone zostanie w niezbędne wyposażenie (bramki, wiaty trenerskie, chorągiewki, siatki).

Prace są na ukończeniu. Użytkowanie obiektu jest możliwe po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Docelowe oświetlenie boiska możliwe będzie po wybudowaniu przez Tauron stacji średniego napięcia (kwiecień 2016r). Obecnie oświetlenie realizowane będzie napowietrznym zasilaniem ze starego budynku klubowego.

Nawadnienie boiska będzie w pełni realizowane po wykonaniu zbiorników wodnych i stacji pomp przy kolejnym etapie rewitalizacji stadionu.

Jednocześnie trwają prace projektowe dla drugiego etapu rewitalizacji stadionu – budowa boiska o nawierzchni naturalnej, widowni, budynku zaplecza stadionu i bocznego boiska o nawierzchni sztucznej z chodnikami i wewnętrznymi drogami. Termin zakończenia prac projektowych i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie – do 20.12.2015r.

Wartość zadania w 2015 r. nie przekroczy **2.750.000,00zł**.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYJCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARKI GRUNTAMI
mgr inż. *[podpis]* Główniński

BURMISTRZ MIASTA

[podpis]
Ireneusz Janiec